
PRZEDMIAR

,
:
: Wykonanie ogrodzenia terenu Gimnazjum nr 5 wraz z bramą i4 furtkami i bramą wjazdową
: ul. Gen. Z. Berlinga 17, Bydgoszcz
: GIMNAZJUM NR 5
: ul. Gen. Z. Berlinga 17, Bydgoszcz
: Budowlana

:
: mgr inż. A. Lewandowski
: mgr inż. Arkadiusz Lewandowski
: 7 październik 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii I-II 212	dół dół	212.000	
				RAZEM	212.000
2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe z betonu B-20 o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu 212*0.35*0.35*0.6	m ³ m ³	15.582	
				RAZEM	15.582
3	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie panelowe 3D wysokości 1,5m o rozstawie 2,5m fi rdzenia 5mm, obsadzonych w fundamentach 520	m m	520.000	
				RAZEM	520.000
4	KNR 2-31 0407-03	Podmurówka systemowa o wys. 30 cm, wzór cegielka 520	m m	520.000	
				RAZEM	520.000
5	KNR-W 2-02 1808-11	Furtka systemowa wys. 1,30m szer. 1,0 m w ramach stalowych na gotowych słupkach Krotność = 4 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02 1808-11	Brama systemowa wys. 1,30m szer. 5,0m w ramach stalowych na gotowych słupkach (dwuskrzydłowa po 2,5m - skrzydło) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-01 0102-01 grochodrzew klon - forma dwupienna	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm 1 1*2	szt szt szt	1.000 2.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-01 0110-03	Transport gałęzi na odległość do 2km 1.5	mp mp	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 2-01 0110-05	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi Krotność = 16 1.5	mp mp	1.500	
				RAZEM	1.500
10		Obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Demontaż i ponowny montaż tabliczek informacyjnych - w przypadku kolizji 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m ³	15.816		15.816							
2.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m ³	0.358		0.358							
3.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m ³	0.203		0.203							
4.	Drewno na stemple	m ³	0.093		0.093							
5.	furtka 1,5*1,0 m	kpl	4.000		4.000							
6.	brama 2*2,5*1,0 m	kpl	1.000		1.000							
7.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	9.505		9.505							
8.	Łącznik kątowy	szt	212.160		212.160							
9.	Panel ogrodzeniowy 3D, h=1,5m, l=2,5m, fi 5mm, ocynkowany i powleczony PCV (zielony) lub/i malowany proszko-wo w kolorze zielonym na ocynk	m ²	811.200		811.200							
10.	Płyta betonowa - imitacja cegielka	m	513.448		513.448							
11.	Słupki ogrodzeniowe 60x40 mm, h=2,2m, ocynkowany i malowany proszko-wo (zielony) z akcesoriami	szt	212.160		212.160							
12.	Zaprawa cementowa M 7	m ³	0.050		0.050							
13.	Materiały pomocnicze (od M)	zł										
RAZEM												

Słownie: