

OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH

I. Zamawiający:

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19
85-348 Bydgoszcz

II. Przedmiot zamówienia:

Remont toalety dziewcząt i nauczycieli.

III. Opis robót:

- a) Wymiana okna i podokienników w łazience dziewcząt o pow. ponad 2m²
- b) - profil 5-cio komorowy
- c) - kolor stolarki biały
- d) - wzmocnienia w skrzydle i ościeżnicy
- e) - wzmocnienia gwarantujące sztywność konstrukcji (statyka)
- f) - izolacyjność akustyczna – min. 31Db
- g) - szyby zespolone, termoizolacyjne, U=1,1 W/m²
- h) – szyby ornament żaluzja
- i) - gwarancja- min. 60 miesięcy
- j) - wymagane dokumenty: atest higieniczny, certyfikat dot. palności,
- k) certyfikat dot. dymotwórczości, deklaracja zgodności
- l) Tynkowanie ścian
- m) Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach i ścianach
- n) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian
- o) Położenie na klej posadzek płytkami o wym. 30x30;
 - gatunek I
 - nie wymagające impregnacji
 - o podwyższonej antypoślizgowości
 - klasa ścieralności IV
- p) Położenie na klej płytek ściennych o wym. 30x30
 - gatunek I
- q) Przesłanie grzejnika o pow. ogrzewania do 2.5m²
- r) Montaż rurociągów z PCW o śr. 50mm na ścianach metodą wciskową
- s) Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem o wym. 55 cm;
 - z otworem

- gatunek I
- 7 lat gwarancji

t) Montaż ustępów pojedynczych z spłuczkami z deską (kompakt);

- pojemnik 3/6 l.
- gatunek I
- odpływ uniwersalny
- gwarancja na ceramikę co najmniej 6 lat

u) Montaż baterii umywalkowych stojących

- mechaniczna
- jednouchwytowa ze stałą wylewką
- bez przełącznika
- gatunek I
- głowica ceramiczna
- grupa akustyczna 1
- klasa przepływu A
- gwarancja 7 lat

l) Usunięcie i wywiezienie gruzu z pomieszczeń

IV. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty konieczna jest wizja lokalna budynku, w którym mają zostać wykonane prace budowlane.

V. Wszystkie materiały użyte na wykonanie prac muszą posiadać aktualne certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające je do użytku na rynku polskim. Koniecznym warunkiem odbioru będą dostarczone aktualne certyfikaty.

VI. Wykonawca musi zapewnić stałą kontrolę Kierownika Budowy, podczas prowadzenia prac związanych w wykonaniem zakresu robót.