



IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

GIMNAZJUM NR 20

im. Królowej Jadwigi

ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz

NIP 9532335409 REGON 092463978

tel./fax 052 371 49 56

(1)

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).


1. **Nazwa i adres zamawiającego:**
Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi
ul. Karpacka 30,
85-164 Bydgoszcz.
2. **Opis przedmiotu zamówienia:** remont kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły - przedmiar robót zał. 1.
3. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
4. **Termin wykonania zamówienia:** do 3 października 2014 r.
5. **Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:** 29 sierpnia 2014 r.
6. **Osoba uprawniona do kontaktu:** Małgorzata Budny-Bethke, tel. 523714956.
7. **Miejsce składania ofert:** oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. remontu kanalizacji sanitarnej” w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres: Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi, ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz.
8. **Wybór oferty nastąpi** zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, obowiązującym w Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy.

Ustalenia dodatkowe:

1. Szczegóły prac muszą zostać uzgodnione z zamawiającym przed ich rozpoczęciem.
2. Termin wizji lokalnej należy ustalić z zamawiającym osobiście lub telefonicznie.
3. Wymagania jakie muszą spełniać wykonawcy:
 - posiadanie uprawnień do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia,
 - posiadanie odpowiedniego doświadczenia do wykonywania czynności określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.

Bydgoszcz, 22 sierpnia 2014 r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Renata Białecka

zał. 1.

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ WC DZIEWCZĄT
INWESTOR : Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi
ADRES INWESTORA : 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 30

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla.
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla.


DATA OPRACOWANIA : 04 sierpnia 2014r.

AUTOR KALKULACJI :

INWESTOR :

Data opracowania
04 sierpnia 2014r.

Data zatwierdzenia


mgr inż. ANTONI CIEŚLA
Up. bud. Nr UAN-ND-7210/134/84
85-791 BYDGOSZCZ
ul. Powalisza 205

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż rurociągu i przyborów.					
1	KNR 4-02 d.10230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku. 3,00x2x3=18,00 18,00	m	18.000	
			m	RAZEM	18.000
2	KNR 4-02 d.10230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku. 3,30x4=13,20m 13,20	m	13.200	
			m	RAZEM	13.200
3	KNR 4-02 d.10223-03	Przełożenie ustępu z miską fajansową 'Kompakt'. Zmodyfikować M - usunąć z nakładów miski ustępowe z kompletem uzbrojenia. 9	kpl.	9.000	
			kpl.	RAZEM	9.000
Rurociągi i podejścia kanalizacyjne.					
4	KNR 2-15 d.20205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 18,00	m	18.000	
			m	RAZEM	18.000
5	KNR 2-15 d.20205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 13,20	m	13.200	
			m	RAZEM	13.200
6	KNR 2-15 d.20208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm 3	szt.	3.000	
			szt.	RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 d.20208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 9	szt.	9.000	
			szt.	RAZEM	9.000
Wymiana kraterk ściekowych podłogowych.					
8	KNR 4-01 d.30819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza 3	plyt.	3.000	
			plyt.	RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 d.30819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda nast. 8x3=24szt 24	plyt.	24.000	
			plyt.	RAZEM	24.000
10	KNR 4-01 d.30803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 3,00	m ²	3.000	
			m ²	RAZEM	3.000
11	KNR 4-02 d.30216-07 analogia	Wymiana wpustu ściekowego nierdzewnego podłogowego o śr. 50-75 mm 3	kpl	3.000	
			kpl	RAZEM	3.000
12	d.3kalk. własna	Uszczelnienie jastrychu cementowego folią w płynie. 3,00	m ²	3.000	
			m ²	RAZEM	3.000
Wymiana izolacji rurociągu instalacji co.					
13	KNR 2-16 d.40201-05	Izolacja o grub.do 90 mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociągów o śr.zew.do 60 mm 2,00	m ²	2.000	
			m ²	RAZEM	2.000
Roboty malarzkie.					
14	KNR 4-01 d.51202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 45,00	m ²	45.000	
			m ²	RAZEM	45.000
15	KNR 0-23 d.52611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją 45,00	m ²	45.000	
			m ²	RAZEM	45.000
16	KNR 4-01 d.51204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45,00	m ²	45.000	
			m ²	RAZEM	45.000

**OPIS TECHNICZNY
WYMIANY PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
WC DZIEWCZĄT**

Inwestor:

GIMNAZJUM NR 20
im. Królowej Jadwigi
85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 30.

I. Nazwa zadania:

**WYMIANY PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
WC DZIEWCZĄT
GIMNAZJUM NR 20 w Bydgoszczy**

II. Podstawa opracowania niniejszego opisu:

Uzgodnienia z Zamawiającym.
Wizja lokalna.
Obmiar Robót.

III. Zakres robót remontowych budowlanych.

1. Wymianę pionu kanalizacji sanitarnej.
2. Wymianę podejść kanalizacyjnych.
3. Wymianę 3 kompletów kratki ściekowych posadzkowych w sanitariatach.
4. Malowanie sufitów.
5. Wymiana izolacji rurociągu instalacji co.

IV. Opis stanu istniejącego obiektu w zakresie planowanych robót budowlanych.

Istniejąca kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur żeliwnych uszczelnionych zaprawą cementową. Kratki żeliwne, przekryte blachą stalową.

V. Cel robót remontowych.

Celem robót jest wymiana uszkodzonych rur żeliwnych oraz usunięcie przecieków podejść kanalizacyjnych pod muszle ustępowe oraz kratki ściekowe posadzkowe.

VI. Opis techniczny robót remontowych.

Nowe piony należy wykonać z rur PCV średnicy 110x3,20mm. Włączenie odpowietrzenia nowego pionu do istniejącej żeliwnej wywiewki kanalizacyjnej. Należy stosować rozwiązanie systemowe producenta.

Nie przewiduje się wymiany przyborów. Należy je zdemontować i zamontować po zakończeniu wymiany pionu i podejść. Należy wykonać wszystkie uzupełnienia i naprawy przejść rurociągów i podejść przez przegrody.

Kratki ściekowe 105x105, nierdzewne z podwójnym uszczelnieniem. Izolację przeciwwilgociową jastrychu cementowego wykonać folią w płynie.

VII. Warunki wykonania robót.

Kalkulować wywóz i utylizację wszystkich materiałów z rozbiórki

Antoni Cieśla

mgr inż. ANTONI CIEŚLA
Upr. bud. nr UAN-NB-72/0/134/84
85-791 BYDGOSZCZ
ul. Powstańców