

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWE W PRACOWNI BIOLOGII

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Bydgoszcz ul Swarzewska nr 10

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. ROBOTY REMONTOWE W PRACOWNI BIOLOGII - SALA NR 307

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	151,50
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m ²	52,24
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m ²	99,25
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2015-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m ² (Orgbud W-wa)	m ²	52,24
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2011-08-050	Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na stropach	m ²	52,24
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2013-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (Orgbud W-wa)	m ²	99,25
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2011-07-050	Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na ścianach	m ²	99,25
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-08-040	Ochrona narożników wypukłych z kątowników równoramiennych walcowanych	m	53,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1026-0101-050	Ościeżnice REGULOWANE TYP PORTA	m2	2,10
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1022-05-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m2,szklone,fabrycznie wykończone	m2	1,84
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem	szt	12,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-02-020	Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2+0,natężeniu prądu do 63 A	szt	5,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-06-020	Demontaż łączników instalacyjnych,metalowych i z tworzyw sztucz.uszczelnionych:wylłącznik lub przełącznik 2-biegunowy o ilości wylotów 2,natężeniu prądu do 10A	szt	2,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt	4,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010337-01-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej - INSTALACYJNE	m	32,70
17	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-0301-040	Przewody kabelkowe płaskie typu DYp-250 V układane w tynku do podłoża betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 mm2	m	32,70
18	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-02-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu - sterowanie rzutnika	m	38,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080307-01-020	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych typu 471- 475 w puszcze szczękowej	szt	1,00

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-01-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych	szt	5,00
21	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050902-0201-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm (wapno suchogaszzone)	m	32,70
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021215-02-020	kratki osadzone w ścianach, o powierzchni elementów do 0,20 m ² .	szt	4,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0004-04-040	Elementy wykończenia boazerii. Cokół (z. 11/92) - analogia - odbojnice na ścianie	m	6,30
24	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080511-12-020	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym, zawieszanych 2x40 W z podłączeniem	szt	12,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	m ²	151,50
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-04-050	Malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit", dodatek za każde dalsze malowanie.- KOLOR	m ²	99,25
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych o średnicy do 50 mm farbą fiałową nawierzchniową	m	21,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m ²	8,64
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	52,24
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m ²	52,24

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2	52,24
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	52,24
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-04-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m	29,60
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)	m2	52,24
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-06-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)	m	29,60