

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	
Rozbiórka starego i wykonanie nowego ogrodzenia szkoły w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 41				
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	KNR 2-25 d.1 0319-02	Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie	m2	255.690
				RAZEM 255.690
2	KNR 2-25 d.1 0312-04	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami żelbetowymi - rozebranie (norma zastępcza) 16.5	m2	16.500
				RAZEM 16.500
3	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.35	m3	1.350
				RAZEM 1.350
4	KNR 2-25 d.1 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m2	102.300
				RAZEM 102.300
5	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 21.64	m3	21.640
				RAZEM 21.640
6	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km (ilość kilometrów 10) 21.64	m3	21.640
				RAZEM 21.640
7	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. tyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (profilowanie skarpy) 90.00	m3 ms	90.000
				RAZEM 90.000
8	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km gruntkat. I-II 90	m3 m3	90.000
				RAZEM 90.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km (do 10 km) 90	m ³	90.000
				RAZEM 90.000
10	KNR 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	108.000
				RAZEM 108.000
11	KNNR1 d.1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	300.000
				RAZEM 300.000
2		Budowa ogrodzenia		
12	KNR 2-01 d.2 0223-02	Wykopy pod montaż podbudowy ogrodzenia prefabrykowanego wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1 .50 m ³ /m (norma zastępcza) 15.36	m3	15.360
				RAZEM 15.360
13	KNNR1 d.2 0306-07	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1 ,0 m w gruncie kat. I-II 83	szt. szt.	83.000
				RAZEM 83.000
14	KNR 2-02 d.2 0203-01 analiza indywidualna	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 6.00	ms	6.000
				RAZEM 6.000
15	KNR 2-23 d.2 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	51.400
				RAZEM 51.400
16	KNR 2-23 d.2 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m2	51.400
				RAZEM 51.400
17	KNR2-25 d.2 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (norma zastępcza) 255.69	m2 m2	255.690
				RAZEM 255.690

Lp-	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR-W 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa 102.3	m2	102.300	
				RAZEM	102.300
19 d.2	KNR 2-25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - budowa 16.5	m2	16.500	
				RAZEM	16.500