

Przedmiar robót

Zespół Szkół nr 17

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : Bydgoszcz ul. Kapliczna nr 7

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W/G ZALECEŃ P.POŻ.

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m ²	m ²	4,20
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,15
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego - 2 kpl.	m ³	0,21
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-04-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nadproża drzwiowe - 2 kpl po 1,5 m	m	3,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010334-05-040	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży. Dopłata za nadproża prefabrykowane - 2 kpl po 1,5 m	m	3,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1025-0501-050	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa) - 2 kpl. z szybą bezpieczną, dwa zamki, klamka, samozamykacz, zewnętrzne. kol. biały	m ²	5,04

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1026-06-050	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną (Orgbud W-wa) Klasa odporności ogniowej EI 60, szyba EI60, Wypełnienie dolne panel EI 60, klamka, samozamykacz GEZE, RAL 9016, prawe, w świetle skrzydła głównego min 90 cm. - 1 kpl.	m2	3,15
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przybudówka	m3	6,39
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	10,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	10,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0928-03-050	Podkłady pod wyprawy szlachetne na ościeżach o szerokości do 20 cm (Orgbud W-wa) - obróbka ościeży	m2	6,36
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0937-0301-050	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 20 cm wykonane wyprawą tynkarską CERESITCT(Orgbud W-wa)	m2	6,36