

## **PRZEDMIAR ROBÓT - wiata i podjazd dla niepełnosprawnych**

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni na dziedzińcu przed wejściem głównym do budynku Zespołu Szkół 27  
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7  
INWESTOR : Zespół Szkół Nr 27 w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : 85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkopwa 7  
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : listopad 2013 r.

---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zadanie i podjazd dla niepełnosprawnych</b>					
1	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek R*1,5 za ostrożną rozbiórkę z odzyskiem 1,4*5,4*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30.2400	
				RAZEM	30.2400
2	KNR 4-01 d.10349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,4*5,4*2*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.7800	
				RAZEM	3.7800
3	KNR 5-08 d.10803-07	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 1dm3 - pod montaż słupów wiaty głęb 60 cm 12	szt. szt.		
				12.0000	
				RAZEM	12.0000
4	KNR 5-08 d.10803-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie - dodatek za każdy dm3 objęt.powyżej 1 dm3 - Krotność 1,4 za objętość 12	szt. szt.		
				12.0000	
				RAZEM	12.0000
5	KNR 2-01 d.10317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m - pod podjazd dla niepełnosprawnych 15,5*0,6*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.8600	
				RAZEM	1.8600
6	KNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 8,56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				8.560	
				RAZEM	8.560
7	KNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 6 km 8,56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				8.560	
				RAZEM	8.560
8	kalk indywid d.1	Osadzenie słupów wiaty w betonie przez wklejanie żywicą HILTI (4kg / 1 szt) z oczyszczeniem otworów 12	szt. szt.		
				12.0000	
				RAZEM	12.0000
9	KNR 2-05 d.10208-05 p.a.	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej wiaty malowanej fabrycznie proszkowo 0,511	t t		
				0.5110	
				RAZEM	0.5110
10	KNR 2-05 d.11008-01 p.a.	Dostawa i montaż systemowej obudowy (ściany i dach) z poliwęglanu komorowego grub 16 mm z uszczelkami i listwami zamykającymi 24,16+13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.6600	
				RAZEM	37.6600
11	KNR-W 2-02 d.11208-03	Pochwyty na wspornikach z rury stalowej śr. 54 mm malowanej proszkowo 6,4	m m		
				6.4000	
				RAZEM	6.4000
12	NNRNKB 202 d.10541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekaney o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.7200	
				RAZEM	0.7200
13	KNR-W 2-02 d.10235-01	Ściany żelbetowe B-20 grub. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu U-Form - wariant III - ściany podjazdu dla niepełnosprawnych 15,5*0,93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.4150	
				RAZEM	14.4150
14	KNR-W 2-02 d.10235-05	Ściany żelbetowe B-20 w deskowaniu U-Form i Stal-Form - dodatek za każdy następny cm grubości - wariant III - do grub 20 cm 14,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.4200	
				RAZEM	14.4200
15	KNR-W 2-02 d.10259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 8 mm 0,58	t t		
				0.5800	
				RAZEM	0.5800
16	KNR 2-02 d.10902-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom. - ściany ponad gruntem 10,8*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.6400	
				RAZEM	8.6400
17	KNR-W 2-02 d.11519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - dwukrotne 8,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.6400	
				RAZEM	8.6400
18	KNR 2-02 d.11101-03	Podkłady murarskie z tłucznia lub gruzu na podł.gruntowym 7,75*1,2*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.3950	
				RAZEM	1.3950
19	KNR 2-31 d.10511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm 7,75*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				9.300	
				RAZEM	9.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-02 d.11209-01	Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych z podwójnym pochwycem stalowym śr. 54 mm malowanym proszkowo 15,5	m	15.5000	
				RAZEM	15.5000