
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA NA PARTERZE BUDYNKU Z KLATKAMI SCHODOWYMI
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół nr 29 Bydgoszcz, ul. Słoneczna 29
INWESTOR : Zespół Szkół nr 29 Bydgoszcz
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, Słoneczna 29
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1.1 Korytarz					
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie tynku ozdobnego (mozaikowego) w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany (Wsp. do R=2)	m ²		
d.l.	1	(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2+10.2*2)*2.80	m ²	297.920	
				RAZEM	297.920
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
d.l.	1	2.50*27.50+5.90*2.90+4.50*2.90	m ²	98.910	
				RAZEM	98.910
3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - 20% powierzchni ścian	m ²		
d.l.	1	(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2+10.20*2)*2.80*20%	m ²	59.584	
				RAZEM	59.584
4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - 20% powierzchni ścian	m ²		
d.l.	1	(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2)*2.80*20%	m ²	48.160	
				RAZEM	48.160
5	NNRNKB d.l. 202 1134-1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
		(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2+10.20*2)*2.80	m ²	297.920	
				RAZEM	297.920
6	NNRNKB d.l. 202 1134-1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
		2.50*27.50+5.90*2.90+4.50*2.90	m ²	98.910	
				RAZEM	98.910
7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.l.	1	(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2+10.20*2)*2.80	m ²	297.920	
				RAZEM	297.920
8	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.l.	1	2.50*27.50+5.90*2.90+4.50*2.90	m ²	98.910	
				RAZEM	98.910
9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany powyżej lamperii	m ²		
d.l.	1	(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2+10.20*2)*1.39	m ²	147.896	
				RAZEM	147.896
10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - lamperie	m ²		
d.l.	1	(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2+10.20*2)*1.50	m ²	159.600	
				RAZEM	159.600
11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
d.l.	1	98.910	m ²	98.910	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	98.910
12	NNRNKB	Podkład pod wyprawę z tynku mozaikowego z masy CERPLAST	m ²		
d.1.	202 0928-1 05				
	analogia				
		(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2+10.20*2)*0.40	m ²	42.560	
				RAZEM	42.560
13	KNR-W 2-	Wykonanie pasów o szer. 40 cm na ścianach z tynku mozaikowego (odbojnice)	m ²		
d.1.	02 0843-01				
	analogia				
		(2.50*2+3.50+8.45+30.50+8.95+4.50*2+2.90*2+4.50*2+2.90*2+10.20*2)*0.40	m ²	42.560	
				RAZEM	42.560
14	KNR 0-19	Demontaż drzwi drewnianych i montaż drzwi dwuskrzydłowych szklonych z profili PCV 160x198cm szt. 1	m ²		
d.1.	0928-12				
	analogia				
		3.33	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
15	KNR 0-19	Wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych płytowych pełnych o szer. 80x205cm szt. 10	m ²		
d.1.	0928-12				
	analogia				
		16.40	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
16	kalk. własna	Zabudowa grzejników c.o. z płyty laminowanej białej	szt		
d.1.	analogia				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED 36W	kpl.		
d.1.	03 0609-03				
	analogia				
		33	kpl.	33.000	
				RAZEM	33.000
18	KNR-W 2-	Wklejenie listew styropianowych pod sufitem szerokości 10 cm	m		
d.1.	02 1124-05				
	analogia				
		4.30+8.80+4.30	m	17.400	
				RAZEM	17.400
1.2 Klatki schodowe					
19	KNR-W 4-	Uzupełnienie balustrady stalowej - Podwyższenie balustrady na obu klatkach schodowych do wysokości 110 cm, demontaż i ponowny montaż pochwyty drewnianego	m		
d.1.	01 1301-03				
	analogia				
		27.60*2	m	55.200	
				RAZEM	55.200
20	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad na klatkach schodowych	m ²		
d.1.	01 1212-05				
	analogia				
		(27.60*2)*1.10	m ²	60.720	
				RAZEM	60.720
21	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianego pochwyty balustrady	m		
d.1.	01 1212-34				
	analogia				
		27.60*2	m	55.200	
				RAZEM	55.200
22	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	01 1204-08				
	analogia				
		[(0.33+0.17)*120+(4.35+1.70*2)*+(3.05+2.10*2)*2+(3.45+2.40*2)*3+(3.60+2.40*2)*3]*1.80	m ²	400.185	
				RAZEM	400.185

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.l.	02 1510-03	ściany powyżej lamperii			
2		$[(0.33+0.17)*120+(4.35+1.70*2)*+(3.05+2.10*2)*2+(3.45+2.40*2)*3+(3.60+2.40*2)*3]*1.80$	m ²	400.185	
				RAZEM	400.185