

## PRZEDMIAR ROBÓT

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 29, UL. SŁONECZNA 26

| LP | RODZAJ ROBÓT  | JM             | ILOŚĆ  |
|----|---|----------------|--------|
| 1  | ułożenie kostki betonowej 8 szarej na podsypce piaskowej gr. 4 cm   | m <sup>2</sup> | 387,00 |
| 2  | obrobienie świetlika  | szt.           | 1,00   |
| 3  | ustawienie opornika na ławie betonowej  | mb             | 27,00  |
| 4  | regulacja studni  | szt.           | 1,00   |
| 5  | ustawienie obrzeży na schody i podjeździe na ławie betonowej  | mb             | 253,10 |
| 6  | wykonanie schodów z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z podjazdem dla wózków | m <sup>2</sup> | 70,00  |
| 7  | rozbiórka istniejących stopni   | m <sup>3</sup> | 25,00  |
| 8  | podbudowa betonowa na schody  | m <sup>3</sup> | 24,00  |
| 9  | odwóz gruzu z rozbiórki   | m <sup>3</sup> | 24,00  |
| 10 | poręcze 3,5 mb na schody i podjeździe dla wózków wys. 1,1 m   | szt.           | 6,00   |
| 11 | poręcze ochronne zabezpieczające plac apelowy wys. 1,1 m  | mb.            | 27,00  |
| 12 | ławki stalowe bez oparcia   | szt.           | 3,00   |