

PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń sanitariatu chłopców i dziewcząt I piętra oraz korytarza przy sali gimnastycznej oraz bal-
konu nad siłą gimnastyczną
ADRES INWESTYCJI : 85-977 Bydgoszcz ul. Gawędy 5
INWESTOR : Dyrektor Zespołu Szkół nr 35
ADRES INWESTORA : 85-977 Bydgoszcz ul. Gawędy 5
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 2012-08-23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-08-23

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pomieszczenia sanitariatu chłopców i dziewcząt I p oraz korytarza przy sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy.prd

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont sanitariatu chłopców I piętro					
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 50.40	m ² m ²	50.40	
				RAZEM	50.40
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 18.20	m ² m ²	18.20	
				RAZEM	18.20
3	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 29.00	m ² m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
4	KNR 4-01 d.1 0804-08	Zerwanie cokolika 22.50	m m	22.50	
				RAZEM	22.50
5	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7.00	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
6	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 11.00+8.00	m m	19.00	
				RAZEM	19.00
8	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 4-02 d.1 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR-W 4-02 d.1 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNR-W 4-02 d.1 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR-W 4-02 d.1 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-02 d.1 0127-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNR 2-15 d.1 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.00+10.00	m m	18.00	
				RAZEM	18.00
17	KNR 4-01 d.1 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 7.00	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
18	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 18.20+29.00	m ² m ²	47.20	
				RAZEM	47.20
19	KNR-W 4-02 d.1 0217-07 analogia	Wymiana wpustu ściekowego PCV podłogowego o śr. 50 mm	szt.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pomieszczenia sanitariatu chłopców i dziewcząt I p oraz korytarza przy sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy.prđ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 0-14 d.1 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2- 02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²		
		2.20	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
21	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
22	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
23	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 2-15 d.1 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
25	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 2-15 d.1 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
28	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
30	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		50.40	m ²	50.40	
				RAZEM	50.40
31	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		22.90	m ²	22.90	
				RAZEM	22.90
32	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		28.50	m ²	28.50	
				RAZEM	28.50
33	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		46.50	m ²	46.50	
				RAZEM	46.50
34	KNR AT-22 d.1 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		22.90	m ²	22.90	
				RAZEM	22.90
36	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		51.40	m ²	51.40	
				RAZEM	51.40
37	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pomieszczenia sanitariatu chłopców i dziewcząt lp oraz korytarza przy sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy.prd

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.25	m ²	5.25	
				RAZEM	5.25
38	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		3.84	m ²	3.84	
				RAZEM	3.84
40	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		21.40	m ²	21.40	
				RAZEM	21.40
41	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Skrzydł.drzwi gr.40mm,szkl.okl.fol.D2-C (0.60*2.00)*3<sz>	m ²		
			m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
43	KNR-W 2-02 d.1 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (0.70*2.00)*1<sz>	m ²		
			m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
44	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pomieszczenia sanitariatu chłopców i dziewcząt I p oraz korytarza przy sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy.prd

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 Remont sanitariatu dziewcząt I piętro					
45	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	48.00	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
46	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	16.60	m ²	16.60	
				RAZEM	16.60
47	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-05	29.00	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
48	KNR 4-01	Zerwanie cokołika	m		
d.2	0804-08	22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.00
49	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-01	7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
50	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
51	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.2	0114-01	11.00+8.00	m	19.00	
				RAZEM	19.00
52	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.2	0235-08	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
53	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.2	0235-06	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
54	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.2	0232-08	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
55	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0232-06	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
56	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.2	0141-01	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
57	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
d.2	0210-05	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
58	KNR 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	0127-01	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
59	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	0104-01	8.00+8.00	m	16.00	
				RAZEM	16.00
60	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.2	0326-01	7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
61	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	0716-02	16.60+29.00	m ²	45.60	
				RAZEM	45.60
62	KNR-W 4-02	Wymiana wpustu ściekowego PCV podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0217-07	2	szt.	2.00	
analogia				RAZEM	2.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pomieszczenia sanitariatu chłopców i dziewcząt lp oraz korytarza przy sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy.prd

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 0-14 d.2 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2- 02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²		
		3.50	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
64	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
65	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
66	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
67	KNR 2-15 d.2 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
68	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
69	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
70	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
71	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
72	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		48.00	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
73	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		20.70	m ²	20.70	
				RAZEM	20.70
74	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		27.30	m ²	27.30	
				RAZEM	27.30
75	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		45.00	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
76	KNR AT-22 d.2 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
77	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		20.70	m ²	20.70	
				RAZEM	20.70
78	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		48.00	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
79	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
80	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pomieszczenia sanitariatu chłopców i dziewcząt lp oraz korytarza przy sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy.prd

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
81	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 3.84	m ² m ²	 3.84	 3.84
				RAZEM	3.84
82	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 23.50	m ² m ²	 23.50	 23.50
				RAZEM	23.50
83	KNR 4-01 d.2 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 5.50	m m	 5.50	 5.50
				RAZEM	5.50
84	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Skrzydł.pl.drzwi gr.40mm,szkl.okl.fol.D2-C (0.60*2.00)*4	m ² m ²	 4.80	 4.80
				RAZEM	4.80
85	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (0.70*2.00)*1<szł>	m ² m ²	 1.40	 1.40
				RAZEM	1.40
86	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szł. szł.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pomieszczenia sanitariatu chłopców i dziewcząt lp oraz korytarza przy sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy.prd

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Remont posadzki korytarza przy sali gimnastycznej i balkonu nad salą					
87	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		193.61	m ²	193.61	
				RAZEM	193.61
88	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża gruntownikiem szczepnym pod okładziny ceramiczne	m ²		
		193.61	m ²	193.61	
				RAZEM	193.61
89	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		193.61	m ²	193.61	
				RAZEM	193.61
90	KNR AT-23 d.3 0206-03	Okładziny podlogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm Ułożenie posadzek z płytek gresowych szklwionych satynowych grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o IV stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2100, stopień antypoślizg R-9), układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki posadzkowe utrzymane w barwach wg. uzgodnienia z Inwestorem.	m ²		
		193.61	m ²	193.61	
				RAZEM	193.61
91	KNR AT-23 d.3 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm Ułożenie cokolików z gresu szklwionego satynowego grubości min. 8,5 mm. Cokoliki układane na warstwie kleju przeznaczonego na podłoża krytyczne. Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Wyboru wzoru i koloru glazury dokona Inwestor.	m		
		109.50	m	109.50	
				RAZEM	109.50
92	KNR AT-23 d.3 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.00
93	KNR-W 4-01 d.3 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
94	KNR-W 4-01 d.3 0109-09 0109-10	Wywiezienie materiałów z tworzyw sztucznych samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km Załadowanie materiałów bitumicznych i tworzyw sztucznych na środki transportowe. Wywiezienie na najbliższe składowisko materiałów substancji i produktów niebezpiecznych. Wyładowanie ze środków transportowych. Obmiar jak w pozycji:	m ³		
		płytki PCW #p87*0.005	m ³	0.97	
				RAZEM	0.97
95	WKI d.3 2.702.03.51	Tworzywa sztuczne - opłata za składowanie odpadów na wysypisku Obmiar jak w pozycji:	m ³		
		płytki PCW #p94	m ³	0.97	
				RAZEM	0.97
96	WKI d.3 2.702.03.12	Tworzywa sztuczne - opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2012 Obmiar jak w pozycji:	m ³		
		płytki PCW #p94	m ³	0.97	
				RAZEM	0.97