

PRZEDMIAR

Remont ciągów komunikacyjnych I-go piętra i łącznika parteru - Gimnazjum nr 3 Zespół Szkół nr 35 ul Gawędy w Bydgoszczy.
PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 347,86	m ² m ²	347,86	
				RAZEM	347,86
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 347,86	m ² m ²	347,86	
				RAZEM	347,86
3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome 347,86	m ² m ²	347,86	
				RAZEM	347,86
4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe 328,14	m ² m ²	328,14	
				RAZEM	328,14
5	KNR AT-22 0101-04	Naprawa podłóży przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 286,00	m ² m ²	286,00	
				RAZEM	286,00
6	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach 347,86	m ² m ²	347,86	
				RAZEM	347,86
7	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach 618,00	m ² m ²	618,00	
				RAZEM	618,00
8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity 347,86	m ² m ²	347,86	
				RAZEM	347,86
9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ścian 328,14	m ² m ²	328,14	
				RAZEM	328,14
10	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 286,00	m ² m ²	286,00	
				RAZEM	286,00
11	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 12,50	m ² m ²	12,50	
				RAZEM	12,50
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 103,70	m ² m ²	103,70	
				RAZEM	103,70
13	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 103,70	m ² m ²	103,70	
				RAZEM	103,70
14	KNR-W 2- 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm 103,70	m ² m ²	103,70	
				RAZEM	103,70
15	KNR 2-02 1118-08 z. sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 103,70	m ² m ²	103,70	
				RAZEM	103,70
16	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 45,00	m m	45,00	
				RAZEM	45,00
17	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej 4,00	m m	4,00	
				RAZEM	4,00

PRZEDMIAR

Remont ciągów komunikacyjnych I-go piętra i łącznika parteru - Gimnazjum nr 3 Zespół Szkół nr 35 ul Gawędy w Bydgoszczy.
PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 347,86	m ²		
			m ²	347,86	
				RAZEM	347,86
19	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 347,86	m ²		
			m ²	347,86	
				RAZEM	347,86
20	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie materiałów z tworzyw sztucznych samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km Obmiar jak w pozycji: poz. 12*0,005	m ³		
			m ³	0,52	
				RAZEM	0,52
21	WKI 2.702.03.51	Tworzywa sztuczne - opłata za składowanie odpadów na wysypisku Obmiar jak w pozycji: 0,52	m ³		
			m ³	0,52	
				RAZEM	0,52
22	WKI 2.702.03.12	Tworzywa sztuczne - opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2012 Obmiar jak w pozycji: 0,52	m ³		
			m ³	0,52	
				RAZEM	0,52