

PRZEDMIAR

Wymiana podłogi w łączniku, parter w Zespole Szkół nr 35 ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy

Lp.	podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 103,70	m2	103,70	
Razem					103,70
2.	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 103,70	m2	103,70	
Razem					103,70
3.	KNR-W 2- 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające- pogrubienie warstwy o 1 mm 103,70	m2	103,70	
Razem					103,70
4.	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą. Układanie w „karo”. 103,70	m2	103,70	
Razem					103,70
5.	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm – cokolik 10 cm, układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 45,00	m2	45,00	
Razem					45,00
6.	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej 4,00	m2	4,00	
Razem					4,00
7.	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10 płytki PCW	Wywiezienie materiałów z tworzyw sztucznych samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km Obmiar jak w pozycji: poz. 12*0,005	m3	0,52	
Razem					0,52
8.	WKI 2.702.03.51 płytki PCW	Tworzywa sztuczne – opłata za składowanie odpadów na wysypisku. Obmiar jak w pozycji 0,52	m3	0,52	
Razem					0,52
9.	WKI 2.702.03.12	Tworzywa sztuczne – opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2013 obmiar jak w pozycji: 0,52	m3	0,52	
Razem					0,52