

Przedmiar robót

Zespół Szkół dla Dorosłych – Modernizacja szatni bloku sportowego i 4 sal dydaktycznych

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 85-773 Bydgoszcz ul. Wiślana 27

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Modernizacja szatni bloku sportowego i 4 sal dydaktycznych

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Element: REMONT POSADZKI

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	258,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	258,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	258,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x60cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) - krotność= 1,00	m2	258,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-04-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m	132,00

6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m	132,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-05-040	Listwy wykańczające przy płytkach kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - dylatacyjne, przy stolarce drzwiowej i schodach krotność= 1,00	m	4,00

3. Element: ROBOTY MALARSKIE

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - Sufity i ściany Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 krotność= 1,00	m ²	654,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	258,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	396,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m ²	396,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m ²	258,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną krotność= 1,00	m ²	654,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-04-050	Malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną Kolor, dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00	m ²	396,00

4. Element: SZATNIA BLOKU SPORTOWEGO

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-03-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - 0,60X1,20X7 szt. krotność= 1,00	szt	7,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1018-0201-050	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m ² , montowane przy pomocy łączników rozporowych - 7 szt. - 0,60X1,20 m krotność= 1,00	m ²	5,04
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 krotność= 1,00	szt	1,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-02-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 krotność= 1,00	m ²	1,84
19	wg nakładów rzeczowych AW-020	Ościeżnica prefabrykowana krotność= 1,00	szt	1,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010903-01-020	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych krotność= 1,00	szt	1,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m ²	12,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	12,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-02-050	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 krotność= 1,00	m ²	12,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m ² (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	12,00

25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	12,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-11-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	12,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 krotność= 1,00	m2	54,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	12,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	42,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m2	42,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m2	12,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną krotność= 1,00	m2	54,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021504-05-050	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną podłoży gipsowych - lamperia krotność= 1,00	m2	34,00
34	wg nakładów rzeczowych AW-987-065	Montaż wieszaków na płycie laminowanej okleinowanej pcv - 40 nr krotność= 1,00	kpl ukl.	1,00

35	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-05-090	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	2,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080514-01-020	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławienia przewodu, obudowa z blachy st.z odbłyśnikiem, końcowe zawieszane 1x40 W, z podłączeniem - analogicznie - typu LED <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	2,00