

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół i Placówek nr 1

ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz

tel.: 52 373 25 15 / 697 911 823; e-mail: zsp01.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego w budynku monitoringu wizyjnego.

Obecnie działający monitoring wizyjny jest nowy - 2021 r. składa się z: 10 kamer wewnętrznych typu IP Hikvision DS-2CD1143G0-I (2,8mm) osadzonych tam gdzie to wymagane na puszkach zgodnych z kamerą (zasilanie PoE ze switch'a); rejestratora Hikvision DS-7732NI-K4 z zainstalowanymi 2 dyskami twardymi po 6 GB; switch'a Hikvision DS-3E0318P-E(B).

Zamawiający posiada nie zainstalowane 2 kamery wewnętrzne IP Hikvision DS-2CD1143G0-I (2,8mm), 2 kamery zewnętrzne IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I5 (2,8mm), 3 puszki pod kamery wewnętrzne; te elementy wchodzi w zakres montażu.

Zakres rzeczowy robót obejmuje.

Wymagana jest wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z zamawiającym.

Docelowo ma działać 30 kamer.

1. Zakupienie, zamontowanie i uruchomienie we wskazanych przez zamawiającego miejscach 8 kamer wewnętrznych plus 2 już zakupione - łącznie 10, typu IP Hikvision DS-2CD1143G0-I (2,8mm) na puszkach Hikvision DS-1280ZJ-DM18 zgodnych z typem kamery. Zasilanie PoE ze switch'a.
2. Zakupienie, zamontowanie i uruchomienie we wskazanych przez zamawiającego miejscach 8 kamer zewnętrznych plus 2 już zakupione - łącznie 10, typu IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I5 (2,8mm). Zasilanie PoE ze switch'a.
3. Dokładna ilość kamer zostanie ustalona z zamawiającym po wizji lokalnej.
4. Zakupienie dodatkowego switch'a firmy Hikvision np. DS-3E0318P-E(B) ilość portów zależna od potrzeb wynikających z usytuowania kamer. Prawdopodobna instalacja – I piętro/hol.
5. Zakupienie niezbędnego koryt, wtyczek, kabla (skrętka wewnątrz budynku minimum kat.5e, część przewodów będzie prowadzona na zewnątrz budynku – wymagany kabel minimum kat.5e odporny na warunki atmosferyczne umieszczony w osłonie typu „peszel” odpornej na warunki atmosferyczne, tam gdzie to będzie wymagane wzmocnienie przewieszki kabli na nierdzewnej linie stalowej ok. 5 m).
6. Zakupienie monitora do rejestratora, LED, min. 22" ze złączem HDMI wraz z mocowaniem do ściany i zamontowanie we wskazanym miejscu (dyżurka).
7. Wszystkie kamery mają być skonfigurowane i podłączone do istniejącego rejestratora.
8. Istniejący rejestrator i switch ma być przeniesiony z pomieszczenia dyżurki do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej z zachowaniem w dyżurce monitora i myszki. W tym celu należy w nowym pomieszczeniu zainstalować odpowiednie mocowania (półka lub szafka) oraz kabli przedłużających (mysz/monitor). Cały system (kamery, rejestrator, switch, monitor) ma być dodatkowo zabezpieczony zasilaczem awaryjnym umożliwiającym pracę minimum 60 minut,

zasilacz ma po powrocie zasilania sam się uruchamiać, ma mieć wyświetlacz wskazujący aktualne parametry pracy.

9. Całość zakupionego przez wykonawcę sprzętu ma być objęta 3 letnią gwarancją z zachowaniem reakcji na naprawę 96 godzin.
10. Instalacje mają być wykonane zgodnie z zasadami wykonywania tego typów robót, przewody ciągłe – bez łączeń, mają być umieszczone w odpowiednio dobranych korytkach instalacyjnych (wewnętrzne), zewnątrz w osłonie typu „peszel”. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących koryt, tam gdzie będzie to możliwe. Uszkodzenia ścian po robotach mają być usunięte (zagipsowane i zamalowane).
11. Zamawiający dopuszcza zmianę w ilościach nowych kamer wewnętrznych i zewnętrznych nie więcej niż o 2 sztuki z zachowaniem ich całkowitej ilości – 20 sztuk.
12. Wykonanie podglądowego schematy całej instalacji monitoringu.
13. Przy konfigurowaniu ustawienia kamer wymagana będzie obecność przedstawiciela zamawiającego.
14. Całą instalację należy wykonywać po zakończeniu lekcji lub w soboty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 26 września 2021 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna być opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP i REGON, czytelny podpis oferenta.

Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00 (piątek) w zamkniętej kopercie w sekretariacie placówki opisanej: **Monitoring w budynku ZSiP nr 1 w Bydgoszczy** lub przesłać na adres e-mail: zsp01.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl w postaci pliku PDF.

Cena (podana netto i brutto) musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, materiały wymuszają spełniać normy wynikające z przepisów prawa. Wykonawca ponosi skutki błędów w ofercie z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Wskazane jest podanie informacji o wykonaniu podobnych instalacji, data i lokalizacja.

V. TERMIN PŁATNOŚCI

14 dni od przyjęcia wykonania zamówienia po wystawieniu faktury.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku jeżeli oferty przekroczą zabezpieczone środki przez zamawiającego zapytanie może być ograniczone lub unieważnione.

Dyrektor
mgr Michał Czujkowski