

BUDOWLANA DOKUMENTACJA PRZEDWYMIAROWA

1. SALA ĆWICZEŃ – pow. 41.10m²

- 1.1. usunięcie starych powłok malarskich – 84.00m²
- 1.2. szpachlowanie ścian i sufitu – 91.50m²
- 1.3. malowanie ścian UNIGRUNTEM – 84.00m²
- 1.4. obudowanie kanałów wentylacji mechanicznej płytą gips GKB gr. 12.5 – 30.00m²
- 1.5. zawieszenie stropu podwieszono-kasetonowego 600x600 – FILIGRAN na konstrukcji – system uniwersalny – 600x600 – 25.50m²
- 1.6. usunięcie wierzchniej warstwy płytek ceramicznych 30x30 z posadzki – 14.00m²
- 1.7. wyrównanie posadzki masą samopoziomującą – 41.00m²
- 1.8. malowanie 2x ścian farbą lateksową – 168.00m²
- 1.9. położenie wykładziny PCW – 47.00m²
- 1.10. pomalowanie sufitu na wysokości 3.55m farbą podkładową – 11.70m²

2. ZESPÓŁ SAUN – pow. 27.20m²

- 2.1. postawienie ściany dł. 2.78m, h=3.55m z płyt GK na profilu 75mm – 9.80m²
- 2.2. wyrównanie ścian płytami GK Nida Woda – Siniat gr. 12.5mm mocowane do ścian klejem gipsowym Knauf Perfix T – 32.00m²
- 2.3. szpachlowanie ścian – 40.00m²
- 2.4. postawienie ścianek działowych z betonu komórkowego o gr. 12 cm – 20.40m²
- 2.5. położenie płytek ceramicznych na ścianach w kabinach prysznicowych – 15.50m²
- 2.6. położenie płytek ceramicznych na posadzce – 27.20m²
- 2.7. malowanie ścian i sufitu 2x farbą lateksową – 80.00m²
- 2.8. zawieszenie stropu podwieszono-kasetonowego 600x600 – FILIGRAN na konstrukcji - system uniwersalny 600x600 – 11.70m²
- 2.9. pomalowanie sufitu na wysokości 3.55m farbą podkładową – 11.70m²

3. W.C.

- 3.1. montaż stropu podwieszono-kasetonowego 600x600 płyta SOFIT na konstrukcji - system uniwersalny 600x600 – 3.56m²
- 3.2. położenie płytek ceramicznych na ścianach – 15.50m²
- 3.3. położenie płytek ceramicznych na posadzce – 3.56m²

4. POMIĘSZCZENIE PORZĄDKOWE – pow. 3.80m²

- 4.1. malowanie ścian 2x farbą emulsyjną – 58.50m²
- 4.2. położenie płytek ceramicznych na posadzce – 3.80m²
- 4.3. montaż stropu podwieszono-kasetonowego 600x600 – FILIGRAN na konstrukcji – system uniwersalny 600x600 – 3.80m²

5. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- /wszystkie pomieszczenia/

6. WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN

- SPRZĘT I ARMATURA - /zespół saun i pom. W.C./

7. WYKONANIE INSTALACJI GRZEWOCZEJ

- MONTAŻ GRZEJNIKA PANELOWEGO 180x70 - /sala ćwiczeń/

8. DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI

- /pom. W.C./

9. DOSTAWA I MONTAŻ OKNA I DRZWI Z OKNEM

- /sala ćwiczeń/

10. DOSTAWA I MONTAŻ SAUN INFRARED 2x

- /zespół saun/

11. INSTALACJA ALARMOWA



- JONIZACYJNY WYKRYWACZ DYMU 1x /zespół saun/,



- OSTRZEGACZ POŻAROWY PRZYCISKOWY - /sala ćwiczeń/