

PRZEDMIAR INWESTORSKI 013-01-011

Budowa: Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr. 57 w Bydgoszczy
 Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej
 Rodzaj robót: Bydgoszcz
 Lokalizacja: Bydgoszcz
 Ul. Bohaterów Westerplatte 2
 Inwestor: Szkoła Podstawowa nr.57
 Ul. Bohaterów Westerplatte 2
 85-827 Bydgoszcz

PRZEDMIAR 013-01-011 Strona 1 18-08-2020
 SYKAL-002906

SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
Roboty remontowe - pomieszczenia na pralkę			
KNR	402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł 1,000
KNR	402-02-10-01-00	Wstawienie rury z PCW ø 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt 1,000
KNR	215-02-08-01-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 32	szt 1,000
KNR	401-03-33-03-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie wapiennej	szt 1,000
KNR	403-10-01-05-00	Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr 5,000
KNR	403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr 5,000
KNR	403-02-03-01-05	Wstawienie przewodów wtynkowych YDYt 3x2,5 w tynku na betonie bez kucia i zaprawiania bruzd	metr 8,000
KNR	403-03-06-02-00	Wstawienie gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt 1,000
Roboty remontowe - wykonanie pomieszczeń - magazynu i gospodarczego			
KNR	202-20-10-06-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 2-warstwowe	m ² 51,480
Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
1	Pomieszczenie gospodarcze	(5,96+4,26)*3,00-0,90*2,00	28,860
2	Pomieszczenie magazynowe	(2,50+5,64)*3,00-0,90*2,00	22,620
KNNR	N002-11-04-02-00	Ościeżnica drewniana zwykła	m ² 3,600
Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
1	Pom. gosp.	2,00*0,90	1,800
2	Pom. magaz.	2,00*0,90	1,800
KNNR	N002-11-03-01-02	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wejście do lokali malowane ostatecznie	m ² 3,600
KNR	401-09-11-03-00	Przeklejenie z dopasowaniem wietrznika okiennego	szt 3,000
KNR	202-20-15-02-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z cegły o powierzchni ponad 5 m ²	m ² 41,731
Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
1	Pom. gosp.	5,79*4,14	23,971
2	Pom. magaz.	3,00*5,92	17,760
KNR	202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m ²	m ² 40,744
Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
1	Pomieszczenie gosp.	(4,14+5,97)*2,50-4*1,12*1,21	19,854
2	Pomieszczenie magaz.	(3,00+5,92+0,12+0,40)*2,50-2*1,12*1,21	20,890
KNR	202-20-13-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m ²	m ² 84,650
Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
1	Pom. gospod.	2*(5,97+4,26)*2,50-2*0,90*2,00	47,550
2	Pom. magaz.	2*(2,50+5,64)*2,50-2*0,90*2,00	37,100

013-01-011

Strona 2

18-08-2020

SYKAL-002906

SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
NNR		N003-06-05-05-02 Malowanie 2x farbą akrylową ścian i sufitów	m ²	167,125
<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
1	Sufity	41,731		41,731
2	Ściany	40,744		40,744
3	Ściany	84,650		84,650
NR		403-10-01-05-00 Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtykowych	metr	11,000
<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
1	Pomieszczenie gospodarcze	6,00		6,000
2	Pomieszczenie magazynu	5,00		5,000
NR		403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	11,000
NNR		N005-01-04-05-01 Rura winidurowa gładka RL ø 18 na konstrukcji stalowej	metr	3,000
NNR		N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	15,000
NNR		N005-03-06-03-01 Łącznik świecznikowy p.t.w puszcze instalacyjnej	szt	2,000