

PRZEDSKOLE NR 66

POSZYCIE DACHOWE PORTALU WEJŚCIOWEGO

ZAKRES PRAC

- | | |
|-----|---|
| 1. | 1. Demontaż pokrycia dachowego (papa 1 warstwa)- utylizacja - 24 m2
2. Demontaż ocieplenia z płyty pilśniowej miękkiej - utylizacja - 24 m2 |
| 2. | Wykonanie rusztu pod nowe pokrycie |
| 3. | Ocieplenie styropianem z wykonaniem nowego spadu dachowego - 24 m2 |
| 4. | Wykonanie pokrycia dachowego - blacha trapezowa T-25 24 m2 |
| 5. | Oczyszczenie i naprawy ślusarskie do stopnia 2 konstrukcyjnych elementów stalowych (30,5 m2)
a) ramy
b) kraty
c) ściany stalowe od okien |
| 6. | Wykonanie podkładów antykorozyjnych na elementach stalowych: 30,5 m2
d) ramy
e) kraty
f) ściany stalowe od okien |
| 7. | Malowanie dwukrotne konstrukcji stalowych:
g) ramy
h) kraty
i) ściany stalowe od okien |
| 8. | Wymiana elementów drewnianych (podbitka) :
a) zadaszenie (powierzchnia) - wymiana - 6 m2
b) belka wspornikowa klejona - wymiana - szt 2 |
| 9. | Malowanie elementów drewnianych portalu - dwukrotne |
| 10. | Wymiana rynny (12') i rury spustowej Ø120cynk 0,55 lub PCV - 12 mb |


 Dyrektor Przedzkoła
 mgr Andrzej Pelkwan