

# Przedmiar robót

## Remont korytarza III p.

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Bydgoszczy ul. Hetmańska 34**

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. REMONT KORYTARZA

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - Sufity i ściany	m <sup>2</sup>	355,14
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	137,60
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	217,54
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022008-01-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości do 10 mm, ścian krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	217,54
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022008-03-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości do 10 mm, stropów krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	137,60
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m <sup>2</sup>	217,54
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m <sup>2</sup>	137,60
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 031001-05-040	Ochrona narożników (kształtownik 25x25x3 mm ) wypukłych krotność= 1,00	m	128,60

1	2	3	4	5
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną krotność= 1,00	m2	217,54
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-04-050	Malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną Kolor, dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00	m2	131,84
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W0849-01-050	Wykładziny ścienne o powierzchni gładkiej, warstwa podkładowa - LAMPERIA krotność= 1,00	m2	85,69
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W0910-01-050	Tynki szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - LAMPERIA krotność= 1,00	m2	85,69
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1120-02-050	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o powierzchni 30x30 cm, układanych na zaprawie klejowej - Analogia - parapety krotność= 1,00	m2	4,26

## 2. INSTALACYJNE

1	2	3	4	5
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030606-05-020	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x40 W krotność= 1,00	szt	6,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-03W1125-01-020	Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A. Ilość przyłączonych przewodów - 2, obudowa z tworzywa sztucznego krotność= 1,00	szt	5,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0307-01-020	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 krotność= 1,00	szt	5,00
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020515-04-090	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2 krotność= 1,00	kpl	4,00
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0509-01-020	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm krotność= 1,00	szt	4,00

1	2	3	4	5
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00	szt	4,00
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0428-01-090	Rury stal.przylączne do grzejników żel.,stal.,płytkowych,aluminiowych,konwektorów,nagrzewnic o śred.nominalnej 15 mm,o połączeniu spawanym (złączki mosiężne) krotność= 1,00	kpl	4,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0411-0104-020	Zawory zwrotne przelotowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych krotność= 1,00	szt	4,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15U0309-07-020	Zawory do regulacji C.o. termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	4,00

### 3. POSADZKA-PARKIET

1	2	3	4	5
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010816-04-050	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym krotność= 1,00	m2	137,60
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010815-08-040	Demontaż listew przyściennych krotność= 1,00	m	65,92
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0814-01-050	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek o grubości 19-22 mm mocowanych na lepiku - naprawcze krotność= 1,00	m2	13,70
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021111-06-040	Cokoły przyścienne z drewna liściastego. krotność= 1,00	m	72,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021111-08-050	Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem - 3 krotnie krotność= 1,00	m2	288,00