

Przedmiar robót

Remont klatek schodowych

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bydgoszczy ul. Hetmańska 34

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. REMONT KLATEK SCHODOWYCH

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - Sufity i ściany mieszanką wapna i alunu (kol.07) krotność= 1,00	m ²	846,10
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	227,82
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	618,28
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022008-01-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości do 10 mm, ścian krotność= 1,00	m ²	618,28
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022008-03-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości do 10 mm, stropów krotność= 1,00	m ²	227,82
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m ²	618,28
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m ²	227,82

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 031001-05-040	Ochrona narożników (kształtownik 25x25x3 mm) wypukłych krotność= 1,00	m	235,60
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną krotność= 1,00	m2	846,10
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-04-050	Malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną Kolor, dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00	m2	408,06
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010914-01-020	Wymiana odcinków prostych z drewna twardego do 1,0 m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna krotność= 1,00	szt	14,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-0801-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00	m2	58,40
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011207-02-040	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły i boki schodów krotność= 1,00	m	116,80
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030606-05-020	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x40 W krotność= 1,00	szt	8,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1125-01-020	Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A. Ilość przyłączonych przewodów - 2, obudowa z tworzywa sztucznego krotność= 1,00	szt	6,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0307-01-020	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 krotność= 1,00	szt	6,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011206-02-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania krotność= 1,00	m2	204,04
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0849-01-050	Wykładziny ścienne o powierzchni gładkiej, warstwa podkładowa krotność= 1,00	m2	188,66

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0910-01-050	Tynki szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - LAMPERIA krotność= 1,00	m2	188,66
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020515-04-090	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2 krotność= 1,00	kpl	8,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0509-01-020	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm krotność= 1,00	szt	8,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00	szt	8,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0428-01-090	Rury stal.przylączne do grzejników żel.,stal.,płytowych,aluminiumowych,konwektorów,nagrzewnic o śred.nominalnej 15 mm,o połączeniu spawanym (złączki mosiężne) krotność= 1,00	kpl	8,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0411-0104-020	Zawory zwrotne przelotowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych krotność= 1,00	szt	8,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0309-07-020	Zawory do regulacji C.o. termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	8,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1029-01-050	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne, analogia-zabudowy na szafki z płyt laminowanych na 4 kondygnacjach po 2 kpl - 0,90*2,00 krotność= 1,00	m2	14,40
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	3,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegiel o powierzchni otworu do 2,0 m2 krotność= 1,00	szt	3,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1022-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone - 3 szt. krotność= 1,00	m2	5,52