

Przedmiar robót

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : 85-601 Bydgoszcz ul . Grabowa nr 4

REMONT POSADZKI HOLU NA I i II PIĘTRZE BUDYNKU SZKOLNEGO

- zerwanie starej posadzki z płytek pcv
- przygotowanie powierzchni posadzki z wylewką samopoziomującą
- zerwanie cokolika cementowego z przygotowaniem pod cokolik z wykładziny tarkett 10 cm
- ułożenie wykładziny pcv typu tarkett Pur 2000 zgrzewanej z cokolikiem – kolorystyka do uzgodnienia
- uwzględnić listwy zamykające przy stolarce drzwiowej do sal dydaktycznych i klatek schodowych

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. REMONT POSADZKI HOLU NA II i III piętrze budynku szkolnego

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	436,80
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-08-040	Zerwanie cokolika cementowego	m	230,40
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2	436,80

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2	436,80
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2019-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 20 cm (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: przygotowanie pod cokół przypodłogowy	m2	23,04
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1112-0502-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju bez warstwy izolacyjnej Charakterystyka Robót: z cokołem	m2	459,84
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	459,84