

Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa nr 41

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej wraz z chodnikiem na zewnątrz na podstawie projektu budowlanego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : 85-122 Bydgoszcz ul. Traugutta nr 12

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Element: Przebudowa stolarki w ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej w budynku szkoły

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Element: Otwór drzwiowy w ścianie zewnętrznej budynku szkoły - dodatkowe wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² krotność= 1,00	m ²	5,45
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 30303-020-060	Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - wybicie otworu drzwiowego wg projektu budowlanego krotność= 1,00	m ³	0,80
3	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080102-0040-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z przygotowaniem zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m ² krotność= 1,00	m ²	15,13
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030607-01-050	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych krotność= 1,00	m ²	15,13
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030702-06-050	Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wzmocnionych stalowych z izolacją termiczną) wg projektu z naświetlem i szybą bezpieczną , kolor RAL niebieski krotność= 1,00	m ²	6,64

3. Element: Chodnik wyjściowy z sali gimnastycznej z zadaszeniem

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030403-01-060	Rozbiórki elementów betonowych z podbudową krotność= 1,00	m ³	1,18
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawędzie schodowe krotność= 1,00	m	11,40
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060103-02-060	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową.Sposób zagęszczenia ręczny - krotność= 1,00	m ³	6,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110003-03-050	Chodnik z kostki brukowej betonowej kolor ,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) - Analogia schody - kostka bet. krotność= 1,00	m ²	12,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją krotność= 1,00	m ³	3,69
11	wg nakładów rzeczowych AW 555-090	Daszek całoszklony systemowy 180x110, szkło hartowane bezbarwne, wieszaki i podpory z prętów ze stali nierdzewnej , mocowanie systemowe wg dostawcy systemu krotność= 1,00	kpl	1,00