

Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa nr 56 – bud. przy ul. Karpackiej – remont ogrodzenia terenu na ogrodzenie panelowe systemowe z podmurówką

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : 85-162 Bydgoszcz ul. Bośniacka 3

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Element: remont ogrodzenia terenu szkoły

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250307-04-050	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w gruncie na fundamencie betonowym <i>krotność= 1,00</i>	m2	527,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250307-04-040	Rozebranie fundamentu ogrodzenia osadzonych w gruncie na fundamencie betonowym <i>krotność= 1,00</i>	m	310,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km <i>krotność= 1,00</i>	m3	49,15
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010105-05-052	Mechaniczne i ręczne karczowanie krzaków i podszycia średniej gęstości <i>krotność= 1,00</i>	ha	0,30
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010104-02-020	Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm <i>krotność= 1,00</i>	szt	18,00
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010107-02-050	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, z wywiezieniem <i>krotność= 1,00</i>	m2	155,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021804-12-040	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z rur ,obsadzonych w betonie. - systemowe panelowe fi 5/1,50/2,50 - kolor zielony z płytą podmurówki typu cegielka <i>krotność= 1,00</i>	m	309,00

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-04-090	Furtka o wysokości 1,50 m i szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników, na gotowych słupkach. krotność= 1,00	kpl	1,00
9	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010313-01-050	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Kategoria gruntu I-III krotność= 1,00	m2	310,00