

ZAPYTANIE OFERTOWE

(o wartości do 30 000 euro)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Szkoła Podstawowa nr 58 w Bydgoszczy ul. Gdańska 53a

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kuchni , wg załączonego przedmiaru robót.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne remontowe w kuchni szkolnej określone w przedmiarze robót

(zał.)

Oferenci przed złożeniem ofert winni dokonać oględzin budynku we własnym zakresie

2. Termin realizacji zamówienia : 30 dni
3. Warunki płatności : przelew na konto w ciągu 30 dni od daty odbioru robót
4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej : oferty należy złożyć w terminie do 07.07.2016r. godz. 10.00 w sekretariacie SP nr 58 w Bydgoszczy ul. Gdańska 53a
5. Osoba do kontaktu z wykonawcami : Dorota Krispim
tel. 697 912 348 w godz. Od 10,00 do 12,00

Dodatkowe wymagania: posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia co należy przedstawić w ofercie wraz z rekomendacjami dotychczasowych wykonanych podobnych robót w ostatnich 5 latach

Bydgoszcz, dnia 29.06.2016r.

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Ewa Zmijewska

Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa nr 58 – remont kuchni

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

85-005 Bydgoszcz

Gdańska

53a

Lokalizacjaul.....Nr.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. REMONT KUCHNI - WYMIANA INSTALACJI WOD-KAN Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI INSTALACYJNYMI ELEKTRYCZNYMI I BUDOWLANymi W KUCHNI SZKOLNEJ

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-04-090	Demontaż zmywaka kuchennego krotność= 1,00	kpl	4,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020314-03-020	Demontaż urządzeń gazowych w kuchni 4 palnikowej z piekarnikiem krotność= 1,00	szt	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020314-06-020	Demontaż urządzeń gazowych. Piec jednoczerpalny-Taboret krotność= 1,00	szt	3,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020521-02-090	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 krotność= 1,00	kpl	1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010917-10-020	Demontaż okapów blaszanych krotność= 1,00	szt	3,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010917-02-020	Demontaż zasuwnic okiennych - ROLET WYDAWCZYCH krotność= 1,00	szt	2,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej ściiennej krotność= 1,00	szt	4,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-04-020	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-03-020	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm krotność= 1,00	szt	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020230-04-040	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku krotność= 1,00	m	12,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020216-06-020	Wymiana wpustu ściekowego piwnicznego żeliwnego o średnicy 100 mm na pcw - demontaż krotność= 1,00	szt	1,00
12	wg nakładów rzeczowych AW111-020	Wykonanie izolacji przy obsadzeniu kratki ściekowej krotność= 1,00	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0218-01-020	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm krotność= 1,00	szt	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-02-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych - traper krotność= 1,00	podejśc.	2,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010809-03-050	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm krotność= 1,00	m2	22,18
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-01-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00	m	26,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-13-020	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 3 cegieł- pod wentylacje krotność= 1,00	szt	6,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	3,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020517-01-090	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm krotność= 1,00	kpl	1,00

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0208-03-04 0	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	6,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0208-01-04 0	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	3,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-01-17 9	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	podejśc.	6,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-03-17 9	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	podejśc.	2,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0112-01-04 0	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	38,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-01-02 0	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 20 mm krotność= 1,00	szt	8,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0132-0111-020	Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu krotność= 1,00	szt	2,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0338-03-04 0	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m	36,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00	m ²	73,74
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022006-0401-05 0	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. krotność= 1,00	m ²	22,18

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0210-01-04 0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu krotność= 1,00	m	198,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0326-04-04 0	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju 1/2x1/2 cegły, zaprawa z wapnem suchogaszonym krotność= 1,00	m	38,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0320-02-02 0	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m ² , w ścianach wewnętrznych z cegieł krotność= 1,00	szt	2,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0804-07-05 0	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m ²	22,18
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0109-11-06 0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m ³	10,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0804-03-12 3	Naprawa posadzki cementowej o powierzchni do 1,00 m ² w jednym miejscu, z zatarciem na gładko krotność= 1,00	miejsce	22,18
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-0 50	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)- 2 x krotność= 1,00	m ²	44,36
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0101-0 50	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m ² (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	22,18
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m ²	22,18
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-07-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m ²	22,18
40	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm ² , podłoże różne od betonu krotność= 1,00	m	168,00

1	2	3	4	5
41	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-11-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem, 2 lub 3-biegunowych, przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 4 mm ² krotność= 1,00	szt	10,00
42	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080401-04-020	Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe krotność= 1,00	szt	1,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080402-02-020	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 4 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia krotność= 1,00	szt	1,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080805-01-020	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 80 cm i średnicy do 20 mm w cegle krotność= 1,00	szt	10,00
45	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031201-01-177	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem krotność= 1,00	przewód	13,00
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031201-03-020	Sprawdzenie punktu odbioru energii krotność= 1,00	szt	13,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W0602-05-090	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania. Podłoże betonowe krotność= 1,00	kpl	5,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W0507-02-020	Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych o natężeniu prądu do 32 A. Podłoże betonowe krotność= 1,00	szt	3,00
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030901-01-175	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm ² pod zaciski lub śruby krotność= 1,00	1 poda.	98,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030904-02-090	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtyczkowych o przekr. żył do 2,5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławienia przewodów. 4 odgałęzienia krotność= 1,00	kpl	98,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m ²	86,21

1	2	3	4	5
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	86,21
53	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych.-sufity krotność= 1,00	m2	22,18
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	23,92
55	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-03-090	Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, dwa mocowania krotność= 1,00	kpl	2,00
56	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem krotność= 1,00	szt	2,00
57	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080301-01-020	Przygotowanie podłoża gazobetonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych krotność= 1,00	szt	34,00
58	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080307-01-020	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych typu 471- 475 w puszcze szczękowej krotność= 1,00	szt	6,00
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednozielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	3,68
60	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010920-20-020	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami krotność= 1,00	szt	2,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-01-020	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem złożeniem bez podłączenia - wentylator krotność= 1,00	szt	1,00
62	wg nakładów rzeczowych KNKRB 031001-05-040	Ochrona narożników (kształtownik 25x25x3 mm) wypukłych krotność= 1,00	m	55,00

1	2	3	4	5
63	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0229-0411-020	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na ścianie, na konstrukcji wsporczej krotność= 1,00	szt	3,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-02-020	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	3,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-05-020	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00	szt	2,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0427-01-090	Rury stalowe przyłączne do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniu na gwint (złączki mosiężne) krotność= 1,00	kpl	1,00
67	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0412-02-020	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm powrotne krotność= 1,00	szt	1,00
68	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0309-07-020	Zawory do regulacji C.o. termostaticzne grzejnikowe, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
69	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010330-12-050	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowej, głębokość wnęk do 1 1/2 cegły- odkrycie pionu w ścianie krotność= 1,00	m2	1,80
70	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0132-0111-020	Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu krotność= 1,00	szt	2,00
71	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00	m2	5,60
72	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - Sufity i ściany Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 krotność= 1,00	m2	99,72
73	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	48,39

1	2	3	4	5
74	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	51,30
75	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022008-01-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości do 10 mm, ścian krotność= 1,00	m2	48,39
76	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022008-03-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości do 10 mm, stropów krotność= 1,00	m2	51,30
77	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m2	36,96
78	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0804-03-123	Naprawa posadzki cementowej o powierzchni do 1,00 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko krotność= 1,00	miejsce	36,96
79	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)- 2 x krotność= 1,00	m2	36,96
80	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	36,96
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	36,96
83	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-07-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	36,96
84	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0849-01-050	Wykładziny ścienne o powierzchni gładkiej, warstwa podkładowa krotność= 1,00	m2	53,70
85	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-04-050	Malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną Kolor, dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00	m2	53,70

1	2	3	4	5
86	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170141-05-020	Okapy wentylacyjne typ A stalowe prostokątne do 3200 mm z blachy k/o	szt	1,00
87	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-16-020	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 1 cegły- ściana kominowa do podłączenia instalacji wyciągowej krotność= 1,00	szt	1,00
88	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170119-02-040	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy aluminiowej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00	m	2,00
89	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170205-01-020	Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o średnicy otworu ssącego do 400 mm krotność= 1,00	szt	1,00

