

Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa nr 58 – remont korytarza z wymianą posadzki na parterze

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 53a

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|

1. Element: REMONT KORYTARZA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--------|-------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00 | szt | 23,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-04-020 | Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030611-01-020 | Montaż opraw świetłówkowych z demontażu Charakterystyka Robót: Tablica: 0611 krotność= 1,00 | szt | 19,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030501-01-020 | Wymiana łączników o natężeniu prądu do 25 A w podłożu betonowym. krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-06-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny krotność= 1,00 | pomiar | 6,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 krotność= 1,00 | szt | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|----------|
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0318 krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ Charakterystyka Robót: Tablica: 1017 krotność= 1,00 | m2 | 20,30 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - Sufity i ściany Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 krotność= 1,00 | m2 | 1 083,58 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-01-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00 | m2 | 48,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010703-01-050 | Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00 | m2 | 48,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010704-01-050 | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach krotność= 1,00 | m2 | 48,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 365,80 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 717,78 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00 | m2 | 717,78 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00 | m2 | 365,80 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 031001-05-040 | Ochrona narożników (kształtownik 25x25x3 mm) wypukłych krotność= 1,00 | m | 311,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|-----|--------|
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną krotność= 1,00 | m2 | 398,29 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-04-050 | Malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną Kolor, dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00 | m2 | 398,29 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0849-01-050 | Wykładziny ścienne o powierzchni gładkiej, warstwa podkładowa Charakterystyka Robót: Tablica: 0849 krotność= 1,00 | m2 | 319,49 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0910-01-050 | Tynki szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - LAMPERIA h=1,50m Charakterystyka Robót: Tablica: 0910 krotność= 1,00 | m2 | 319,49 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020515-04-090 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0515 krotność= 1,00 | kpl | 10,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0509-01-020 | Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0509 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-07-020 | Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0418 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0428-01-090 | Rury stal.przylączne do grzejników żel.,stal.,płytowych,aluminiowych,konwektorów,nagrzewnic o śred.nominalnej 15 mm,o połączeniu spawanym (złączki mosiężne) Charakterystyka Robót: Tablica: 0428 krotność= 1,00 | kpl | 10,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0411-0104-020 | Zawory powrotne przelotowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych Charakterystyka Robót: Tablica: 0411 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0309-07-020 | Zawory do regulacji C.o.termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 Opis robót jak w pozycji. krotność= 1,00 | szt | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----|------|
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1018-0401-050 | Okna z kształtników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2, montowane przy pomocy łączników rozporowych - portiernia krotność= 1,00 | m2 | 2,00 |

2. Element: REMONT POSADZKI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|----|--------|
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | m2 | 226,78 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 296,60 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 296,60 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x60cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) - krotność= 1,00 | m2 | 296,60 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-04-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m | 213,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-05-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m | 213,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-05-040 | Listwy wykańczające przy płytkach kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - dylatacyjne, przy stolarce drzwiowej i schodach krotność= 1,00 | m | 12,00 |