

# Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa nr 58 – remont pracowni sala nr 41

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja 85- 005 Bydgoszcz ul. Gdańska 53a**

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## **1. Element: remont sali nr 41 z zapleczem**

Charakterystyka Robót: 56 m2 z zapleczem 18 m2 = 74 m2

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020235-0501-090	Demontaż zlewozmywaka kamionkowego krotność= 1,00	kpl	2,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020235-06-090	Demontaż umywalki krotność= 1,00	kpl	1,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej krotność= 1,00	szt	3,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020212-03-123	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00	miejsce	2,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020105-01-123	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00	miejsce	4,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	2,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0229-0510-020	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce krotność= 1,00	szt	1,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0229-02-020	Zlewy kamionkowe kwasoodporne uszczelniane kitem asfaltowym z demontażu krotność= 1,00	szt	1,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-666-065	Podłączenie wyciągu digestorium do komina krotność= 1,00	kpl ukl.	1,00

1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	2,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-09-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	2,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00	szt	15,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031124-04-020	Demontaż łączników instalacyjnych,natynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00	szt	2,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030501-01-020	Wymiana łączników o natężeniu prądu do 25 A w podłożu betonowym. krotność= 1,00	szt	2,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-080309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem krotność= 1,00	szt	4,00

## 2. WYMIANA POSADZKI - ZAPLECZE

1	2	3	4	5
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	18,00
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	18,00
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	18,00
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x60cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) - krotność= 1,00	m2	18,00

1	2	3	4	5
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021120-04-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m	22,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m	22,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U2809-05-040	Listwy wykańczające przy płytkach kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - dylatacyjne, przy stolarce drzwiowej i schodach krotność= 1,00	m	1,00

### 3. Element MALARSKIE

1	2	3	4	5
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - Sufity i ściany Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 krotność= 1,00	m2	255,20
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010701-01-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00	m2	18,00
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00	m2	18,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach krotność= 1,00	m2	18,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	92,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	163,20
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m2	163,20

1	2	3	4	5
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 2,00	m2	92,00
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 031001-05-040	Ochrona narożników (kształtownik 25x25x3 mm ) wypukłych krotność= 1,00	m	76,00
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną krotność= 1,00	m2	255,20
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-04-050	Malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną Kolor, dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00	m2	163,20
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011212-1901-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą fialową nawierzchniową krotność= 1,00	m2	11,52
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011209-14-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2, uprzednio malowanych krotność= 1,00	szt	5,00
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030611-01-020	Montaż opraw świetlówkowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0611 krotność= 1,00	szt	15,00