

PRZEDMIATR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OGRODZENIA PANELOWEGO BOISKA ORLIK
ADRES INWESTYCJI : 85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3
KODY CPV : Wymiana paneli siatkowych - kod CPV 50870000-4.

AUTOR KALKULACJ : A. Cieśla.
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA : Zakład Projektowania i Nadzoru "EFEKT-BUD".


DATA OPRACOWANIA : 18 września 2015r.

AUTOR :

INWESTOR :

Data opracowania
18 września 2015r.

Data zatwierdzenia


mgr inż. ANTONI CIEŚLA
Upz bud. Nr. IAN-NB-7210/134/84
85-79 BYDGOSZCZ
ul. Powalisza 2/35

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Rozebranie istniejącego ogrodzenia panelowego. Przyjęto do kalkulacji R = 0,50rg/m2 43x2,03x2,50=218,23m2 218,23	m ² m ²	218.230	
				RAZEM	218.230
2	kalk. własna	Budowa ogrodzenia panelowego - zgodnie z opisem technicznym. Panele sysemu Betafence, typ Nylofor 2D Super. Wymiary paneli sxh=2030x2500mmm. Przyjęto do kalkulacji R=0,80rg/m2 218,23	m ² m ²	218.230	
				RAZEM	218.230
3	kalk. własna	Dopłata za akcesoria. Łączniki czołowe typu delta. Przyjęto 5 szt łączników na 1 panel. 43x5=215szt 215	szt szt	215.000	
				RAZEM	215.000
4	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km. 3,00	t t	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 3,00	t t	3.000	
				RAZEM	3.000