
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie dwóch toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej nr 65 w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI : 85-791 Bydgoszcz, ul. Duracza 7
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 65
ADRES INWESTORA : 85-791 Bydgoszcz, ul. Duracza 7
BRANŻA : Instalacje wod.-kan.
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Witkowiak
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Poniższy przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SP 65 instalacje wod.-kan.					
1 Instalacja wody zimnej i ciepłej					
1	KNNR 4 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.5*2	m		
			m	25.00	
				RAZEM	25.00
2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 12.5*2	m		
			m	25.00	
				RAZEM	25.00
3	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 12.5*2	m		
			m	25.00	
				RAZEM	25.00
4	KNNR 4 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 2*2	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNNR 4 0130-01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNNR 4 0135-01	Zawory do baterii kątowe z filtrem 2*2	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne do WC o śr. nominalnej 15 mm 1*2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNZ 15 25- 01	Montaż utulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 15 mm, do gr. izolacji 20 mm 12.5*2	m		
			m	25.00	
				RAZEM	25.00
9	kalkulacja indywidualna	Roboty demontażowe: - miska ustępowa 2szt. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Kanalizacja sanitarna					
10	KNNR 8 0209-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr.110/110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie 1*2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 8 0209-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr.75/75 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNNR 8 0209-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr.75/50 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie 1*2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.0*2	m		
			m	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10.5	m		
			m	10.50	
				RAZEM	10.50
15	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.0*2	m		
			m	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNNR 4 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNNR 4 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1*2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19 d.2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1*2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3 Biały montaż i baterie					
20 d.3	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowa stojące z mieszaczem dla niepełnosprawnych (z elastycznymi wężykami przyłączeniowymi) wydłużoną wylewką 1*2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.3	KNNR 4 0230-02	Umywalka NPS -Umywalka NPS 65x56cm z jednym otworem bez przelewu -syfon natynkowy -sitko odpływowe 1*2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
22 d.3	KNNR 4 0233-03	Miski ustępowe dla NPS -miska wisząca lejowa -rura dopływowa -stelaż -przycisk spłukujący chrom -deska sedesowa z duroplastu antybakteryjna 1*2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.3	KNR 0-31 0105-02	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 23 kW wraz z podejściem: OSCAR OP-5C 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00