

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 2

Nazwa Zadania: Remont sali gimnastycznej B w Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy

Lp.	Rodzaj Robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich wartości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.1	Demontaż metalowych konstrukcji - osłon okiennych	kpl	1,00		
1.2	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²	37,59		
1	ROBOTY ROZBIORKOWE				
2.1	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	szt	1,00		
2.2	Oslona gr.5cm na słupy, wymiar 60x40x60cm, wysokość 200cm	szt	3,00		
2.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²	6,08		
2.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych <konstrukcja wsporcza koszu>	m ²	4,00		
2	ŚCIANY		RAZEM		
3.1	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²	217,51		
3.2	Naprawa i uzupełnienie parkietu	kpl	1,00		
3.3	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	217,51		
3.4	Malowanie linii na posadzce	m	214,41		
3	POSADZKA		RAZEM		
4.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej nam2 ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)((18.34+11.86)*2*8.32+1/2*18.34*0.68*2-1.50*2.10*4-2.49*2.00-2.50*6.00*4)*0.10 <przyjęt- m2 to 10% tynków do uzupełnienia>	m ²	43,74		
4.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) ((9.00+9.20)*11.86+(0.40+1.20*2)*0+0.25*2*(5.89+5.58)*11)*0.10 <przyjęto 10% tynków do m2 uzupełnienia>	m ²	27,89		
4.3	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	393,66		
4.4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach Krotność = 2	m ²	437,40		
4.5	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach Krotność = 2	m ²	278,90		
4.6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	716,30		
4.7	Szablony malarskie duże	szt	3,00		
4.8	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	217,51		
4.9	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	77,58		
4.10	Lakierowanie elementów drewnianych (0.10+0.02)*2*11.86*9 <obudowa grzejników>	m ²	25,62		
4.11	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	4,54		
4	TYNKI I MALOWANIE		RAZEM		
5.1	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol	48,00		
5	RUSZTOWANIE		RAZEM		
6.1	Czyszczenie kanałów wentylacyjnych	kpl	1,00		
6	WENTYLACJA		RAZEM		
7.1	Oprawy oświetleniowe - Oprawa mp. RUBIN SPORT 4x 58W EVG	kpl	10,00		
7.2	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej IP20	szt	2,00		
7.3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne umieszczone we wnęce zamykanej drzwiczkami	szt	4,00		
7.4	Wymiana kasety sterowania wentylatorem W8	szt	1,00		
7.5	Wymiana przyłącza istniejącego wentylatora W8 - przewód YDYzo 4x1,5 mm2-10m	szt	1,00		
7.6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe, przewód YDYzo 3x2,5 mm2	m	40,00		
7.7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe, przewód 3x1,5mm2	m	120,00		
7.8	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły o 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt	30,00		
7.9	Pomiar natężenia oświetlenia	punkt	1,00		
7.10	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,00		
7.11	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,00		
7.12	Demontaż kaset sterowania oświetleniem	szt	2,00		
7.13	Demontaż opraw oświetleniowych światłowodów z kloszem	szt	12,00		
7.14	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych	szt	16,00		
7.15	Demontaż przewodów	m	280,00		
7	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		RAZEM		
8.1	wywóz i utylizacja odpadów poremontowych	kpl	1,00		
8	UTYLIZACJA ODPADÓW		RAZEM		
				SUMA NETTO	
				PODATEK VAT	
				RAZEM BRUTTO	

..... dnia:.....2016 r.

.....
 (czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną osoby
 upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania
 Wykonawcy)