

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Duracza 7, Bydgoszcz
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr.65
ADRES INWESTORA : ul. Duracza 7, Bydgoszcz
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kozanecki
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sali gimnastycznej SP65					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	Wycena indywidualna	Demontaż metalowych konstrukcji - osłon okiennych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		37.59	m ²	37.59	
				RAZEM	37.59
2 ŚCIANY					
3	Wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	Wycena indywidualna	Oslona gr.5cm na słupy, wymiar 60x40x60cm, wysokość 200cm	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-01 d.2 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		
		2.25*2.70	m ²	6.08	
				RAZEM	6.08
6	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych	m ²		
		1.0*4 <konstrukcja wsporcza koszów>	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
3 POSADZKA					
7	KNR 4-01 d.3 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		217.51	m ²	217.51	
				RAZEM	217.51
8	KNR 2-02 d.3 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		poz.7	m ²	217.51	
				RAZEM	217.51
9	Wycena indywidualna	Malowanie linii na posadzce	m		
		17.0*2+10.0*3+2*3.14*1.75*2+2*2*3.14*6.75+4.90*2+5.50*4+2*3.14*1.25+2.00*2	m	214.41	
				RAZEM	214.41
4 TYNKI I MALOWANIE					
10	KNR 4-01 d.4 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		((18.34+11.86)*2*8.32+1/2*18.34*0.68*2-1.50*2.10*4-2.49*2.00-2.50*6.00*4)*0.10 <przyjęto 10% tynków do uzupełnienia>	m ²	43.74	
				RAZEM	43.74
11	KNR 4-01 d.4 0710-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		((9.00+9.20)*11.86+(0.40+1.20*2)*0+0.25*2*(5.89+5.58)*11)*0.10 <przyjęto 10% tynków do uzupełnienia>	m ²	27.89	
				RAZEM	27.89
12	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.10/0.10-poz.10	m ²	393.66	
				RAZEM	393.66
13	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		poz.11/0.10-poz.11	m ²	251.01	
				RAZEM	251.01
14	KNNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		Krotność = 2	m ²	437.40	
		poz.10/0.10		RAZEM	437.40
15	KNNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		Krotność = 2	m ²	278.90	
		poz.11/0.10		RAZEM	278.90
16	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²		
		poz.14+poz.15	m ²	716.30	
				RAZEM	716.30

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	Wycena indywidualna	Szablony malarskie duże	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR-W 4-d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		11.86*18.34	m ²	217.51	
				RAZEM	217.51
19	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		1.50*2.10*4+2.49*2.00+2.50*6.00*4	m ²	77.58	
				RAZEM	77.58
20	KNR 2-02 d.4 1111-08	Lakierowanie elementów drewnianych	m ²		
		(0.10+0.02)*2*11.86*9 <obudowa grzejników>	m ²	25.62	
				RAZEM	25.62
21	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		18.14*0.25	m ²	4.54	
				RAZEM	4.54
5		RUSZTOWANIE			
22	KNR 2-02 d.5 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		80-32	kol.	48.00	
				RAZEM	48.00
23	KNR 2-02 d.5 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21)			
6		WENTYLACJA			
24	Wycena indywidualna	Czyszczenie kanałów wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 65
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Duracza 7
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 65
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. Duracza 7
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Gierszewski
DATA OPRACOWANIA : maj 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (DZ.U.Nr 202, POZ.1072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2016

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 SALA GIMNASTYCZNA					
37	KNNR 5 d.5 0502-01 ST.5.2.3	Oprawy oświetleniowe - Oprawa np. RUBIN SPORT 4x58W EVG	kpl.		
	10		kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNNR 5 d.5 0306-02 ST.5.2.2	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej IP20	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 5 d.5 0308-03 ST.5.2.2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne umieszczone we wnęce zamykanej drzwiczkami	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR-W 9 d.5 0204-01 ST.5.2.2	Wymiana kasety sterowania wentylatorem W8	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR-W 9 d.5 0404-03 ST.5.2.2	Wymiana przyłącza istniejącego wentylatora W8 - przewód YDYżo 4x1,5mm2 - 10m	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 5 d.5 0205-01 ST.5.2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe, przewód YDYżo 3x2,5mm2	m		
	40		m	40.000	
				RAZEM	40.000
43	KNNR 5 d.5 0205-01 ST.5.2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe, przewód YDYżo 3x1,5mm2	m		
	120		m	120.000	
				RAZEM	120.000
44	KNNR 5 d.5 1203-08 ST.5.2.4	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.		
	30		szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
45	KNNR-W 9 d.5 121-01 ST.5.4	Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń	punkt		
	1		punkt	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5 d.5 1301-01 ST.5.4	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNNR 5 d.5 1301-02 ST.5.4	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR-W 9 d.5 0204-06 ST.5.2.7	Demontaż kaset sterowania oświetleniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR-W 9 d.5 0501-06 ST.5.2.7	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
50	KNNR-W 9 d.5 0501-08 ST.5.2.7	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
51	KNNR-W 9 d.5 0301-03 ST.5.2.7	Demontaż przewodów	m		
		280	m	280.000	
				RAZEM	280.000