

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek ul.
ADRES INWESTYCJI : Duracza 7, Bydgoszcz
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr.65
ADRES INWESTORA : ul. Duracza 7, Bydgoszcz
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kozanecki
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2016 zł

Ogółem wartość kosztorysowa

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		REMONT ŁAZIENKI DZIEWCZYNY 2 PIĘTRO			
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
68 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
69 d.3.1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 5.64*1.70 <przy umywalkach>	m ² m ²	9.59	
				RAZEM	9.59
70 d.3.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.10*0.12*2.00*4+0.30*0.12*2.00+(0.07+0.05)*0.12*2.00	m ³ m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
71 d.3.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.20+2.07	m m	3.27	
				RAZEM	3.27
72 d.3.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.69*0.02*1.1 <plytki ceramiczne> poz.70*1.1 <cegła> (poz.78+poz.79)*0.015*1.1 <tynki>	m ³ m ³ m ³	0.21 0.22 0.23	
				RAZEM	0.66
73 d.3.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 poz.72	m ³ m ³	0.66	
				RAZEM	0.66
74 d.3.1	Obw.Min.Sro d.11 VIII 2014	Opłata za składowanie gruzu ceglanego na wysypisku (poz.69)*0.02*1.80 <plytki ceramiczne> (poz.70)*1.80 <cegła> (poz.78+poz.79)*0.015*1.80 <tynki>	Mg Mg Mg Mg	0.35 0.36 0.38	
				RAZEM	1.09
3.2		DRZWI			
75 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01 wyc. indywid.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.00 <D1> 0.70*2.00*4 <D2> 0.90*2.00 <D3>	m ² m ² m ² m ²	1.80 5.60 1.80	
				RAZEM	9.20
3.3		PARAPETY			
76 d.3.3	KNR 2-02 0129-02 kalk. własna	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCV, białe, gr.3 cm, długość 1,2 m 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77 d.3.3	KNR 2-02 0129-02 kalk. własna	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCV, białe, gr.3 cm, długość 2,07 m 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.4		TYNKI I MALOWANIE			
78 d.3.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2 (5.64+2.43)*2*3.24-0.90*2.00*2-2.07*1.45 (3.91+3.40)*2*3.24-0.90*2.00-1.20*1.45 (1.00+1.61 *6+0.90+0.86*2)*2.20-0.70*2.00*4 A (obliczenia pomocnicze) poz.78A*10% <przyjęto 10% tynków do odbicia>	m ² m ²	45.69 43.83 23.62 113.14 11.31	
				RAZEM	11.31
79 d.3.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 (5.64*2.43+3.91*3.40)*10% <przyjęto 10% tynków do odbicia>	m ² m ²	2.70	
				RAZEM	2.70
80 d.3.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.78/0.10	m ² m ²	113.10	
				RAZEM	113.10
81 d.3.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.79/0.10	m ² m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
82 d.3.4	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i stłupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.78	m ² m ²	11.31	
				RAZEM	11.31
83 d.3.4	KNR 4-01 0710-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wióro- wo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.79	m ² m ²	2.70	
				RAZEM	2.70
84 d.3.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - pomieszczenia z wykończonymi posadzkami w płytkach 5.64*2.43+3.91*3.40	m ² m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
85 d.3.4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (5.64+2.43)*2-	m m	31.46	
				RAZEM	31.46
86 d.3.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ² m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
87 d.3.4	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 1.75*5.64-0.40*0.75*4 <ściana przy umywalkach> (1.61*2+1.00)*2.20 <kabiny> (1.61*2+0.90)*2.20 (1.61 *2+0.86)*2.20*2	m ² m ² m ² m ²	8.67 9.28 9.06 17.95	
				RAZEM	44.96
88 d.3.4	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach Krotność = 2 poz.80-poz.87	m ² m ²	68.14	
				RAZEM	68.14
89 d.3.4	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach Krotność = 2 poz.81	m ² m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
90 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - kolor biały poz.88+poz.89-	m ² m ²	67.80	
				RAZEM	67.80
91 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - kolor brązowy	m ² m ²	27.34	
				RAZEM	27.34
92 d.3.4	Wycena in- dywidualna	Naklejka - koń 5 (84x120) 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93 d.3.4	Wycena indywidualna	Naklejka - koń 6 (110x200) 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.5		WYPOSAŻENIE			
94 d.3.5	Wycena indywidualna	Montaż lustra 40x75 0.40*0.75*4	m ² m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
95 d.3.5	Wycena indywidualna	Uchwyt na papier toaletowy Merida Top 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
96 d.3.5	Wycena indywidualna	Dozownik mydła Merida Top mini 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
97 d.3.5	Wycena indywidualna	Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej 4+1	szt szt	5.00	
				RAZEM	5.00