

Przedmiar robót

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Obiekt podlegający nadzorowi Miejskiego Konserwatora Zabytków

(nazwa obiektu)

Lokalizacja 85-083 Bydgoszcz ul. Sowińskiego Nr 5

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. REMONT SANITARIATU NA IIp. BUDYNKU SCHRONISKA

- roboty budowlane z wymianą tynków na gipsowe i zabudową karton-gips, roboty instalacyjne wod-kan i elektryczne z wymianą oświetlenia na typu LED w sufitach podwieszanych, licowanie ścian i posadzki płytkami , wymiana stolarki drzwiowej, montaż osprzętu sanitarnego systemowego podwieszanego (natrysk z deszczownicą, sedes podwieszany, umywalki na zabudowie z podziałem systemowym HPL). Kolorystyka do uzgodnienia.

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0235-08-09 0	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową krotność= 1,00	kpl	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0235-06-09 0	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka krotność= 1,00	kpl	3,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0235-07-09 0	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Brodzik natryskowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 krotność= 1,00	kpl	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 krotność= 1,00	szt	2,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0348 krotność= 1,00	m2	4,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach z skuciem płytek na ścianach Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 krotność= 1,00	m2	40,00

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0811 krotność= 1,00	m2	10,74
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-06-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0233 krotność= 1,00	szt	5,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-08-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0233 krotność= 1,00	szt	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020234-02-020	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0234 krotność= 1,00	szt	1,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0336 krotność= 1,00	m	3,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-01-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0339 1.Ręczne wykucie bruzd krotność= 1,00	m	3,80
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 krotność= 1,00	m2	10,80
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 krotność= 1,00	m3	5,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0101-01-090	Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do miski ustępowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 krotność= 1,00	kpl	1,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-02-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2-drzwi prefabrykowane systemowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 krotność= 1,00	m2	1,84

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych AW-020	Ościeżnica prefabrykowana – złożenie systemowe kpl. „90” krotność= 1,00	szt	1,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00	m2	76,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku gipsowego - ściany Charakterystyka Robót: 1 krotność= 1,00	m2	36,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną . krotność= 1,00	m2	36,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 krotność= 1,00	m2	40,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x40 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0829	m2	40,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2701-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	10,80
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W0203-01-040	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd. Podłoże - beton Charakterystyka Robót: Tablica: 0203 krotność= 1,00	m	30,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 krotność= 1,00	m	9,50
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 krotność= 1,00	szt	5,00

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0404-01-04 0	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20 mm, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 krotność= 1,00	m	18,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-0101-020	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu sztywnym, śred.zewnętrz. 20 mm krotność= 1,00	szt	9,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0131-0101-020	Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, z połączeniem na dwuzłączkę krotność= 1,00	szt	2,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0131-01-02 0	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, z połączeniem na dwuzłączkę Charakterystyka Robót: Tablica: 0131 krotność= 1,00	szt	9,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-05-02 0	Baterie wannowe ścienne, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm z regulacją temperatury Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 krotność= 1,00	szt	1,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-09-02 0	Deszczownica natryskowa mosiężna, z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 krotność= 1,00	szt	1,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0142-03-02 0	Drzwiczki rewizyjne do zaworów hydrantowych, o wymiarach 200x250 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0142 krotność= 1,00	szt	2,00
34	wg nakładów rzeczowych AW-555-020	Zabudowa szklana kabiny natryskowej krotność= 1,00	szt	1,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0412-02-02 0	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0412 krotność= 1,00	szt	2,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-07-02 0	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0418 krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150212-01-020	Wpusty pcw podłogowe o średnicy 50 mm- z blachy k.o. Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 krotność= 1,00	szt	1,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0218-01-020	Wpusty ściekowe liniowe o średnicy 50 mm z blachy k.o. Charakterystyka Robót: Tablica: 0218 krotność= 1,00	szt	1,00
39	wg nakładów rzeczowych AW-050	Lekka zabudowa kabiny systemowej. wszystkie nakłady HPL krotność= 1,00	m2	4,60
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1104-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na ostro krotność= 1,00	m2	10,80
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	10,80
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0601-01-050	Jednowarstwowa izol.przeciwwodna i przeciwwilgociowa pow.poziom. emulsją asfaltową, wyprofilowaniem cokołów i zatarciem krotność= 1,00	m2	14,80
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1104-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki krotność= 1,00	m2	10,80
44	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	10,80
45	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-11-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	10,80
46	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-02-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, systemowe wpuszczane na zabudowie blatu Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 krotność= 1,00	kpl	3,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-03-020	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne, z czujką sensorową krotność= 1,00	szt	3,00

1	2	3	4	5
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-01-090	Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 krotność= 1,00	kpl	1,00
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	3,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-08-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem, 3-biegunowych, przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	1,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0512-0101-090	Montaż opraw oświetleniowych LED w sufitach podwieszanych krotność= 1,00	kpl	7,00
52	wg nakładów rzeczowych AW-998-020	Montaż suszarki elektrycznej krotność= 1,00	szt	1,00
53	wg nakładów rzeczowych AW-999-020	Montaż luster nad umywalkami krotność= 1,00	szt	3,00
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednozielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m ² , fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/- 1 szt wejściowe krotność= 1,00	m ²	1,84
55	wg nakładów rzeczowych AW-118-020	Dopłata za nawiewnikciśnieniowy okienny krotność= 1,00	szt	2,00