

## ZAPYTANIE OFERTOWE

( o wartości do 30 000 euro )

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013r. poz. 759 z późniejszymi zmianami )

do złożenia oferty na wykonanie kompleksowego remontu sanitariatu na IIp. budynku placówki podlegającej nadzorowi Miejskiego Konserwatora Zabytków

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe** w Bydgoszczy ul. Sowińskiego 5

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne remontowe sanitariatu na II piętrze budynku schroniska określone w przedmiarze robót

( zał. )

Oferenci przed złożeniem ofert winni dokonać oględzin budynku we własnym zakresie

2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni

3. Warunki płatności: przelew na konto w ciągu 30 dni od daty odbioru robót

4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej z kosztorysem ofertowym opracowanym na bazie załączonego przedmiaru robót: oferty należy złożyć w terminie do **26.10.2017r. godz. 12.00** w sekretariacie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy ul. Sowińskiego 5

5. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

**Małgorzata Stachowicz, Tomasz Lemański**

6. Dodatkowe wymagania: posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia co należy przedstawić w ofercie wraz z rekomendacjami dotychczasowych wykonanych podobnych robót z ostatnich 5 lat

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania przyczyny.

DYREKTOR  
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
w Bydgoszczy  
Małgorzata Stachowicz

## Przedmiar robót

### Szkolne Schronisko Młodzieżowe – remont sanitariatu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : 85-083 Bydgoszcz ul. Józefa Sowińskiego nr 5

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

#### 1. Element: remont sanitariatu męskiego na IIp. budynku schroniska

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzętem sanitarnym, roboty budowlane remontowe ścian, posadzki i sufitów, wymiana tynków , roboty glazurnicze, wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, wymiana stolarki drzwiowej z zabudową kabin WC systemowo HPL

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0235-08-09 0	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową krotność= 1,00	kpl	2,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0235-06-09 0	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka krotność= 1,00	kpl	3,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0235-07-09 0	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Brodzik natryskowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 krotność= 1,00	kpl	1,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0235-01-09 0	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Pisuar Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 krotność= 1,00	kpl	1,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 krotność= 1,00	szt	4,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0141-01-02 0	Demontaż baterii umywalkowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0141 krotność= 1,00	szt	3,00

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0141-03-020	Demontaż baterii natryskowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0141  krotność= 1,00	szt	1,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0142-01-020	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0142  krotność= 1,00	szt	6,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0348  krotność= 1,00	m2	25,08
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010701-06-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach z skuciem płytek na ścianach Charakterystyka Robót: Tablica: 0701  krotność= 1,00	m2	60,30
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0811  krotność= 1,00	m2	12,86
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej gr 10 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0804  krotność= 1,00	m2	12,86
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020233-06-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0233  krotność= 1,00	szt	5,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020233-08-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0233  krotność= 1,00	szt	2,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020234-02-020	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0234  krotność= 1,00	szt	2,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020521-02-090	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0521  krotność= 1,00	kpl	1,00



1	2	3	4	5
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031102-01-020	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o średnicy 21 mm na podłożu z cegły lub betonu na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem Charakterystyka Robót: Tablica: 1102  krotność= 1,00	szt	20,00
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031115-01-040	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych Charakterystyka Robót: Tablica: 1115 krotność= 1,00	m	28,00
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031124-01-020	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik lub przetłącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A Charakterystyka Robót: Tablica: 1124 krotność= 1,00	szt	2,00
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031122-01-020	Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych o ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A Charakterystyka Robót: Tablica: 1122 krotność= 1,00	szt	1,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 krotność= 1,00	m <sup>3</sup>	5,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15G0101-01-090	Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do miski ustępowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 krotność= 1,00	kpl	2,00
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Ościeżnica prefabrykowana - złożenie krotność= 1,00	szt	1,00
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010320-02-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m <sup>2</sup> -drzwi prefabrykowane Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	1,84
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 krotność= 1,00	m	14,50

1	2	3	4	5
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 krotność= 1,00	szt	6,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 krotność= 1,00	m	12,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 krotność= 1,00	szt	2,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0404-01-040	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20 mm, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00	m	28,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0116-0101-020	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu sztywnym, śred.zewnętrz. 20 mm krotność= 1,00	szt	10,00
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0131-0101-020	Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, z połączeniem na dwuzłózkę krotność= 1,00	szt	6,00
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0131-01-020	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, z połączeniem na dwuzłózkę Charakterystyka Robót: Tablica: 0131 krotność= 1,00	szt	4,00
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030203-0102-040	Wymiana przewodów wtynkowych typu YDYt-250 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd Charakterystyka Robót: Tablica: 0203 krotność= 1,00	m	36,00
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022004-01-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	60,30

1	2	3	4	5
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U2012-04-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach z płyt gipsowych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	28,56
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 krotność= 1,00	m2	28,56
37	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U2701-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	12,86
38	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. Charakterystyka Robót: Tablica: 1102 krotność= 1,00	m2	12,86
39	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021106-02-050	Posadzki cementowe o grubości 25 mm, zatarte na gładko. - kabina natryskowa Charakterystyka Robót: Tablica: 1106 krotność= 1,00	m2	2,50
40	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020602-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Pierwsza warstwa. Charakterystyka Robót: Tablica: 0602 krotność= 1,00	m2	12,86
41	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022003-01-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 55-01. Charakterystyka Robót: Tablica: 2003 krotność= 1,00	m2	15,60
42	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020603-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa. Charakterystyka Robót: Tablica: 0603 krotność= 1,00	m2	12,40
43	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150212-01-020	Wpusty pcw podłogowe o średnicy 50 mm- Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 krotność= 1,00	szt	2,00
44	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0218-01-020	Wpusty ściekowe liniowe o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0218 krotność= 1,00	szt	2,00



1	2	3	4	5
45	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	12,86
46	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	12,86
47	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021118-11-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	12,86
48	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 krotność= 1,00	m2	39,74
49	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x60 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 krotność= 1,00	m2	39,74
50	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0137-09-020	Deszczownica natryskowa mosiężna,z natryskiem przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 krotność= 1,00	szt	2,00
51	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0137-05-020	Baterie wannowe ściennie,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 krotność= 1,00	szt	2,00
52	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0142-03-020	Drzwiczki rewizyjne do zaworów hydrantowych,o wymiarach 200x250 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0142 krotność= 1,00	szt	4,00
53	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-555-020	Zabudowa szklana kabiny natryskowej krotność= 1,00	szt	2,00
54	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0412-02-020	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0412 krotność= 1,00	szt	2,00

1	2	3	4	5
55	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0418-07-02 0	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0418 krotność= 1,00	szt	1,00
56	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-050	Lekka zabudowa kabiny wc systemowej. wszystkie nakłady HPL system krotność= 1,00	m2	8,30
57	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0230-02-09 0	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, systemowe nablatowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 krotność= 1,00	kpl	2,00
58	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0137-03-02 0	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne krotność= 1,00	szt	2,00
59	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15G0104-01-090	Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 krotność= 1,00	kpl	2,00
60	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-080309-08-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem, 3-biegunowych, przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm <sup>2</sup> krotność= 1,00	szt	2,00
61	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0307-01-02 0	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 krotność= 1,00	szt	2,00
62	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0512-0101-090	Montaż opraw oświetleniowych LED w sufitach podwieszanych krotność= 1,00	kpl	3,00
63	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0507-01-09 0	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED - Plafon Charakterystyka Robót: Tablica: 0507 krotność= 1,00	kpl	2,00
64	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-999-020	Montaż luster nad umywalkami krotność= 1,00	szt	2,00



1	2	3	4	5
65	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m <sup>2</sup> , fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/- 1 szt wejściowe krotność= 1,00	m2	1,84

DYREKTOR  
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
 w Bydgoszczy  
*Malonżata Stachowicz*