

REMONT PRACOWNI CHEMICZNEJ
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element I		
1	KNR 0401 0811-0700		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej i cokolików Obmiar: 73,1500	73,1500	m2
2	KNR 0401 0804-0700		Zerwanie posadzki cementowej Obmiar: 70,4100	70,4100	m2
3	KNR 0401 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar: 162,3600	162,3600	m2
4	KNR 0401 0304-0400		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej Obmiar: 8,5200	8,5200	m3
5	KNR 0202 2008-0100		Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego nidalit, wykonane mechanicznie, tynki wewnętrzne ścian na podłożu ceramicznym o grubości 10 mm. Obmiar: 68,1600	68,1600	m2
6	Analiza własna		Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z wymianą przewodów podtynkowych, montażem puszek podtynkowych oraz kompletnego osprzetu tj. włączniki 5 szt, gniazda 10szt, oprawy oświetleniowe 6 szt, gniazdo siłowe 1 szt - konieczna wizja lokalna Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
7	Analiza własna		Przerobienie instalacji wod-kan wraz z wymianą rur o różnych przekrojach - konieczna wizja lokalna Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
8	Analiza własna		Wymiana 4 szt grzejników zeberkowych na konwektorowe wrz z przerobieniem podejść i montażem zaworów odcinających oraz głowic termostatycznych - konieczna wizja lokalna Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
9	KNR 0202 1016-0100		Ościeżnice drzwiowe stal, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych fd1, 2 krotnie malowane farbą ftalową do grunt. i nawierz. na budowie Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
10	KNR 0202 1017-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone Obmiar: 2,0000	2,0000	m2
11	KNR 0202 2007-0300		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach z pojedynczych kształtowników metalowych- zabudowa pionu kanalizacji Obmiar: 6,0000	6,0000	m2
12	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.- dotyczy ścian i sufitu Obmiar:	196,4400	m2

REMONT PRACOWNI CHEMICZNEJ
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			196,4400		
13	KNR 0202 1503-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	145,1700	m2
			Obmiar: 145,1700		
14	KNR 0202 1503-0200		Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną, tynków wewnętrznych, bez szpachlowania- lamperia	51,2700	m2
			Obmiar: 51,2700		
15	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96)	73,1500	m2
			Obmiar: 73,1500		
16	Analiza własna		Wywóz śmieci , gruzu po wykonanych pracach - wg oceny oferenta	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		