

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
d.1	1202-09	316+334	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
2	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie pod szpachlowanie ścian i sufitów	m ²		
d.1	2611-02	316+334	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod wykonanie gładzi gipsowych i malowanie z poszpachlowaniem nierówności - sufit auli	m ²		
d.1	1204-08	316	m ²	316.000	
				RAZEM	316.000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod przyklejenie tapety z włókna szklanego z poszpachlowaniem nierówności - ściany auli	m ²		
d.1	1204-08	334	m ²	334.000	
				RAZEM	334.000
5	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstwowa na sufitach - spód balkonu	m ²		
d.1	0815-06	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6	analiza indywidualna	Naprawa sztukaterii sufitowej i balkonowej z malowaniem	m ²		
d.1		316-120+12	m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
7	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - aula	m ²		
d.1	0815-06	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi sufitów - aula	m ²		
d.1	1204-01	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 4-01	Przyklejenie tapety z włókna szklanego z dwukrotnym malowaniem farbami ceramicznymi - ściany	m ²		
d.1	1204-02	334	m ²	334.000	
				RAZEM	334.000
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
d.1	0708-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca pod montaż paneli winylowych na auli	m ²		
d.1	1115-01	154	m ²	154.000	
	analogia			RAZEM	154.000
14	kalk. własna	Panel winylowy gr. 2,5mm - aula - dostawa i montaż panela wraz z klejem	m ²		
d.1		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
15	kalk. własna	Listwa przypodłogowa z pianki poliuretanowej - dostawa i montaż wraz z klejem	m		
d.1		63.44	m	63.440	
				RAZEM	63.440
16	KNR 2-02	Wzmocnienie podłogi sceny z płyt OSB gr.22mm	m ²		
d.1	1110-01	41	m ²	41.000	
	analogia			RAZEM	41.000
17	kalk. własna	Panele podłogowe laminowane AC4, 1845x243 mm, klasa użyteczności 23/32, łączone na click - scena - dostawa i montaż paneli	m ²		
d.1		41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 8 m 8.55*(22.44-4.92)	m ² m ²	149.796	
				RAZEM	149.796
19	analiza in- dywidualna	Zamontowanie systemu zawieszek pod balkonem 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. po- nad 1.0 m2 1.4*5.47*7*2	m ² m ²	107.212	
				RAZEM	107.212
21	analiza in- dywidualna	Montaż podokienników z konglomeratu 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
22	analiza in- dywidualna	Obramowanie drzwi dwuskrzydłowych (płyta MDF malowana) 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
23	analiza in- dywidualna	Element wykończenia sceny (płyta MDF malowana) 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
24	analiza in- dywidualna	Schody stalowe ażurowe z balustradami - wejście na scenę 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000